


PRZEDMIAR ROBÓT - Ogrodzenie terenu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ W LUBLINIE
Ogrodzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Grygowej
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R.Łowczak
DATA OPRACOWANIA : marzec 2011



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Ogrodzenie terenu			
1	Ogrodzenie zewnętrzne	1	5
2	Ogrodzenie wewnętrzne	6	7

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie zewnętrzne						
1	KW		Ogrodzenie systemowe h=2,00 m, z paneli zgrzewanych na słupkach stalowych, z fundamentami	m		
d.1	SST-01.09.00		42,7+50,3-8,0-6,8-1,2	m	77,000	
					RAZEM	77,000
2	KW		Furtka z profili stalowych z wypełnieniem panelowym	m		
d.1	SST-01.09.00		1,20	m	1,200	
					RAZEM	1,200
3	KW		Szlaban sterowany automatycznie L=8,00 m	szt		
d.1	SST-01.09.00		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KW		Szlaban sterowany automatycznie L=6,80 m	szt		
d.1	SST-01.09.00		1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KW		Wymiana istniejącego ogrodzenia, na ogrodzenie systemowe h=2,00 m, z paneli zgrzewanych na słupkach stalowych, z fundamentami	m		
d.1	SST-01.09.00		286,0+12,7+54,3+116,8	m	469,800	
					RAZEM	469,800
2 Ogrodzenie wewnętrzne						
6	KW		Ogrodzenie systemowe h=2,00 m, z paneli zgrzewanych na słupkach stalowych, z fundamentami	m		
d.2	SST-01.09.00		147,0-4,0	m	143,000	
					RAZEM	143,000
7	KW		Brama rozwierana z profili stalowych z wypełnieniem panelowym	m		
d.2	SST-01.09.00		4,00	m	4,000	
					RAZEM	4,000