
PRZEDNIAR ROBÓT - SSWiN

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECH-
NICZNĄ DLA GIMNAZJUM NR 16 PRZY UL. POTURZYŃSKIEJ 2 W LUBLINIE
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Poturzyńska 2
INWESTOR : Miasto Gmina Lublin
BRANŻA : elektryczna

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4531000 0-3		PRACE INSTALACYJNE			
1	KNNR 5 d.1 1209-1203	SST-01	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 21	otw. otw.	 21.000	
					RAZEM	21.000
2	KNNR 5 d.1 1209-1204	SST-01	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 6	otw. otw.	 6.000	
					RAZEM	6.000
3	KNR AT-13 d.1 0102-09	SST-01	Osadzenie przepustów w ścianach z gipsu lub gazobetonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 63 mm 27	szt. szt.	 27.000	
					RAZEM	27.000
4	KNR AT-13 d.1 0105-06	SST-01	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły 500	m m	 500.000	
					RAZEM	500.000
5	KNR 4-03 d.1 1014-01	SST-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1	m ³ m ³	 1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 4-03 d.1 1012-02	SST-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 500	m m	 500.000	
					RAZEM	500.000
7	KNNR 5 d.1 0205-04	SST-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ukła- dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 390	m m	 390.000	
					RAZEM	390.000
8	KNNR 5 d.1 0205-04	SST-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ukła- dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 200	m m	 200.000	
					RAZEM	200.000
9	KNNR 5 d.1 0205-04	SST-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² ukła- dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 160	m m	 160.000	
					RAZEM	160.000
10	KNR 5-08 d.1 0803-02	SST-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm 2900	szt. szt.	 2900.000	
					RAZEM	2900.000
2	4531110 0-1		MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU SSWiN			
11	KNR AL-01 d.2 0102-05	SST-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 d.2 0112-05	SST-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 d.2 0102-01 analogia	SST-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - podcentrala 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
14	KNR AL-01 d.2 0112-05	SST-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4.000
15	KNR AL-01 d.2 0111-02	SST-01	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
16	kalk. własna	SST-01	Dostawa kart zbliżeniowych 50	szt. szt.	50.000	
					RAZEM	50.000
17	KNR AL-01 d.2 0109-02	SST-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 5	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
18	KNR AL-01 d.2 0108-04	SST-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego 16	szt. szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
19	KNR AL-01 d.2 0201-05	SST-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa 27	szt. szt.	27.000	
					RAZEM	27.000
20	KNR AL-01 d.2 0304-01	SST-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR AL-01 d.2 0304-06	SST-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	KNR AL-01 d.2 0301-03 analogia	SST-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą - domofon stacja bramowa 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	KNR AL-01 d.2 0301-03 analogia	SST-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą - analogia uniform 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000