

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Nałkowskich 110, Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-109 Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2013 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne						
2	Wykonanie placu zabaw						
3	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Roboty ziemne					
2	6 - 17	Wykonanie placu zabaw					
3	18 - 18	Roboty wykończeniowe					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	ST 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji	kpl		
	d.1	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	ST 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
	d.1	500	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
3	ST 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
	d.1	Krotność = 4 poz.2	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
4	ST 01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	d.1	1*0.25 <humus> poz.2*0.35	m ³ m ³	0.25 175.00	
				RAZEM	175.25
5	ST 01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
	d.1	Krotność = 14 poz.4	m ³	175.25	
				RAZEM	175.25
2		Wykonanie placu zabaw			
6	ST 01	Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia wys. 1,5 m od strony wschodniej placu zabaw - stalowe, wg projektu wraz z dostarczeniem słupków, przęseł paneli, wszelkich łączników, wykonaniem fundamentów, wraz z demontażem istniejącego	m		
	d.2	52.6	m	52.60	
				RAZEM	52.60
7	ST 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	d.2	52.6	m	52.60	
				RAZEM	52.60
8	ST 01	Wykonanie, dostawa i montaż furtki wejściowej szer. 1,0x1,5 m - wg projektu	kpl		
	d.2	2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
9	ST 01	Wykonanie przełożenia istniejących urządzeń zabawowych wraz z zamontowaniem nowych kotew, wykonaniem fundamentów, wykonaniem niezbędnych napraw, konserwacji i malowania	kpl		
	d.2	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	ST 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
	d.2	<ścieżka> poz.14 <nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami> poz.15	m ² m ²	52.00 265.00	
				RAZEM	317.00
11	ST 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - x12	m ²		
	d.2	Krotność = 12 poz.10	m ²	317.00	
				RAZEM	317.00
12	ST 01	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³		
	d.2	poz.11*0.15	m ³	47.55	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.55
13	ST 01 d.2	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz.12*0.05	m ³ m ³	2.38	
				RAZEM	2.38
14	ST 01 d.2	Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze niebieskim (ścieżka) wraz z ułożeniem obrzeży ograniczających nawierzchnię - wg projektu 52	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
15	ST 01 d.2	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw w kolorze pomarańczowym wraz z ułożeniem obrzeży rozgraniczających nawierzchnie - grubości i parametry wg projektu 265	m ² m ²	265.00	
				RAZEM	265.00
16	ST 01 d.2	Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki - wg projektu, wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych w celu nadania porządkanych spadków 180	m ² m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
17	ST 01 d.2	Dostawa i montaż placu zabaw: - kompletne wyposażenie placu zabaw z wykonaniem fundamentów i kompletnym montażem - wg projektu 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Roboty wykończeniowe			
18	ST 01 d.3	Uporządkowanie terenu, usunięcie uszkodzeń, naprawa elementów zniszczonych podczas prac. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00