

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
"BATIMENT" Spółka z o.o.
ul. Czarnieckiego 7, 37-500 Jarosław
tel. (016) 621 46 32
NIP 792-10-02-003, REGON 650000206

TEMAT :

**Przedmiar robót
węzeł ciepłego c.o. c.t. i c.w.u.**

OBIEKT :


**I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Lublinie**

ADRES :

Lublin, al. Raclawickich 26

INWESTOR :

**Urząd Miasta Lublin
20-117 Lublin, ul. Podwale 3**

	Imię i nazwisko	podpis
Opracował	mgr inż. Stanisław Falkowski Upr. UAN-III/7342/7/92	
JAROSŁAW grudzień 2012 r		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	S-01.00.00	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o r. 100 mm	m	25,00	25,00
2 d.1	S-01.00.00	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o r. 25 mm	m	10,00	10,00
3 d.1	S-01.00.00	Demontaż istniejącego węzła	kpl.	1,00	1,00
4 d.1	S-01.00.00	Demontaż pompy wirowej	kpl.	1,00	1,00
5 d.1	S-01.00.00	Demontaż zaworu przelotowego o r. 25 mm	szt.	2,00	2,00
6 d.1	S-01.00.00	Demontaż filtra o r. 25 mm	szt.	1,00	1,00
7 d.1	S-01.00.00	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejć dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.	1,00	1,00
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE		Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE			
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
8 d.2	S-01.00.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na cianach w budynkach	m	15,00	15,00
9 d.2	S-01.00.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na cianach w budynkach	m	12,00	12,00
10 d.2	S-01.00.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na cianach w budynkach	m	5,00	5,00
11 d.2	S-01.00.00	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych na cianach w budynkach	m	25,00	25,00
12 d.2	S-01.00.00	Rurociągi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,00	15,00
13 d.2	S-01.00.00	Rurociągi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych	m	7,00	7,00
14 d.2	S-01.00.00	Montaż węzła kompaktowego	kpl.	1,00	1,00
15 d.2	S-01.00.00	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o r. nominalnej do 100 mm	m	1,00	1,00
16 d.2	S-01.00.00	Naczynia zbiorcze pionowe - 200 N	szt.	1,00	1,00
17 d.2	S-01.00.00	Naczynia zbiorcze pionowe - 18 NG	szt.	1,00	1,00
18 d.2	S-01.00.00	Montaż pompy wirowej z demontażu	kpl.	1,00	1,00
19 d.2	S-01.00.00	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o r. nominalnej 25 mm	szt.	2,00	2,00
20 d.2	S-01.00.00	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o r. nominalnej 32 mm	szt.	2,00	2,00
21 d.2	S-01.00.00	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o r. nominalnej 80 mm	szt.	2,00	2,00
22 d.2	S-01.00.00	Montaż filtra o r. nominalnej 25 mm z demontażu	szt.	1,00	1,00
23 d.2	S-01.00.00	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2,00	2,00
24 d.2	S-01.00.00	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2,00	2,00
25 d.2	S-01.00.00	Uruchomienie węzłów ciepłych	kpl.	1,00	1,00
26 d.2	S-01.00.00	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na cianie	szt.	1,00	1,00
27 d.2	S-01.00.00	Dodatki za wykonanie podejć odpływowych z PVC o r. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00	1,00
28 d.2	S-01.00.00	Baterie umywalkowe lub zmywawkowe cienne o r. nominalnej 15 mm	szt.	1,00	1,00
29 d.2	S-01.00.00	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o r. nominalnej 15 mm	szt.	2,00	2,00
30 d.2	S-01.00.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m2	2,50	2,50
31 d.2	S-01.00.00	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratka 200x200 mm	szt.	2,00	2,00
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE		Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE			

3		ROBOTY BUDOWLANE			
32 d.3	S-01.00.00	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m2	41,60	41,60
33 d.3	S-01.00.00	Licowanie cian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	51,60	51,60
34 d.3	S-01.00.00	Licowanie cian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2	51,60	51,60
35 d.3	S-01.00.00	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach	m2	41,60	41,60
36 d.3	S-01.00.00	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na cianach	m2	25,80	25,80
37 d.3	S-01.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i nawietli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2 p.o.	1,80	1,80
38 d.3	S-01.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	5,60	5,60
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE		Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE			