

Errata do:

Projekt budowy i przebudowy przyszkolnego boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi, oświetleniem, monitoringiem, instalacją wod-kan. na części działek Nr 151/1, 152, 43/7, 42/3, 41/3, 40/3, 39/3, 37/3, 36/3, 35/3, 34/3, 153/3, 153/1 obr. 25 ark. 3 przy Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 38 w Lublinie

Jest:

”

4.1. Boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, badminton, piłkę ręczną, tenisa (Nr 9, 10, 11)

(...) potem warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. **Kolor boisk – ceglasty.**”

Doprecyzowane i winno być:

”

4.1. Boiska wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, badminton, piłkę ręczną, tenisa (Nr 9, 10, 11)

(...) potem warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. **Kolor boisk – ceglasto-czerwony.**”

Jest:

”

4.2. Bieżnia okrężna 4-torowa i prosta 6-torowa

(...) Szerokość torów – 122 cm.”

Winno być:

”

4.2. Bieżnia okrężna 4-torowa i prosta 6-torowa

(...) Szerokość torów – 122 cm. **Kolor bieżni – ceglasto-czerwony.**”

Jest:

”

4.3. Skocznia skoku w dal i trójskoku (wg Rys. Nr 2).

Rozbieg skoczni – podwójny.

Zeskok – o wym. 4,00x8,0 m, ograniczony krawężnikami betonowymi 8x30 cm z nakładką poliuretanową posadowionymi na ławie fundamentowej z betonu B-15 z oporem.

Warstwy - wg rys. Nr 25.”

Winno być:

”

4.3. Skocznia skoku w dal i trójskoku (wg Rys. Nr 2).

Rozbieg skoczni – podwójny.

Zeskok – o wym. 4,00x8,0 m, ograniczony krawężnikami betonowymi 8x30 cm z nakładką poliuretanową posadowionymi na ławie fundamentowej z betonu B-15 z oporem.

Warstwy - wg rys. Nr 25. Kolor rozbiegu – ceglasto-czerwony.”

Jest:

”

4.6. Rzutnia do rzutu oszczepem (wg Rys. Nr 24).

Rozbieg – długości 30,3 m. (...)”

Winno być:

”

4.6. Rzutnia do rzutu oszczepem (wg Rys. Nr 24).

Rozbieg – długości 30,3 m. Kolor – ceglasto-czerwony. (...)”

Jest:

„4.7. Skocznia do skoku wzwyż (wg Rys Nr 2 i 3)

Rozbieg – zgodnie z przepisami (wg Rys Nr 1 i 2). (...)”

Winno być:

„4.7. Skocznia do skoku wzwyż (wg Rys Nr 2 i 3)

Rozbieg – zgodnie z przepisami (wg Rys Nr 1 i 2). Kolor – ceglasto-czerwony. (...)”

Zatwierdzono do
wydania wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów

inż. ~~Janusz Dziuba~~