

Wycena prac jednostkowych

zał. nr 1 do SIWZ
(zał. nr 1 do wzoru
umowy)

L.p.	Rodzaj robót	j.m.	ilość	cena jedn Netto [zł]	wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Ręczne rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1300,00		
2	Ręczne rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	300,00		
3	Mechaniczne rozebranie chodnika z nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 2 cm	m ²	1000,00		
4	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych chodnika na podsypce cementowo-piaskowej	mb	1500,00		
5	Ręczne rozebranie schodów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	400,00		
6	Ręczne rozebranie schodów z płyt betonowych 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200,00		
7	Mechaniczna rozbiórka schodów betonowych o szerokości 3 m	m ²	76,00		
8	Ręczne rozebranie obrzeży na schodach na podsypce cementowo-piaskowej	mb	500,00		
9	Wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	2500,00		
10	Wykonanie koryta pod nawierzchnię schodów w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	500,00		
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na chodniku	mb	2000,00		
12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z rozbiórki) na chodniku	mb	400,00		

13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na schodach	mb	700,00		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na schodach z materiału z rozbiórki	mb	400,00		
15	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	2500,00		
16	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię schodów z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	450,00		
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. Mechanicznie gr. 20 cm	m ²	500,00		
18	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	2000,00		
19	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm z materiału z rozbiórki na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm (uzupełnienie ok 10% powierzchni nowym materiałem)	m ²	500,00		
20	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	350,00		
21	Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	250,00		
22	Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej kolor szary gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm z materiału z rozbiórki	m ²	100,00		
23	Mechaniczne rozebranie murka o wysokości do 5m	mb	52,00		
24	Ułożenie murka wys. 0,5m x szer 0,3m	mb	52,00		
25	Ustawienie słupków ograniczających U-12c	mb	30,00		
26	Ustawienie wygradzenia szczeblinkowego (długość przęśła 2 m) z nowych elementów	mb	30,00		

27	Ustawienie słupków ograniczających U-12c	szt.	5,00		
28	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur \varnothing 60 mm i \varnothing 38 mm oraz słupkami z rur \varnothing 60 mm o rozstawie 2,5 m	mb	44,00		
29	rozbiórka uszkodzonego ogrodzenia (barierek)	mb	30,00		
30	ustawienie ogrodzenia szczelinkowego (długość przęsta 2,5 m) z nowych elementów	mb	20,00		
31	Odnowienie farbą olejną poręczy ochronnych o rozstawie 2,5 m	mb	150,00		
32	roboty zabezpieczające- ustawienie wygradzenia (separator, pachołki, taśma)	mb	25,00		
			łącznie netto:		

podatek VAT 23%

brutto łącznie: