BALUSTRADA

PRZEKRÓJ B–B

SKALA 1:20

1	mur żelbetowy – beton architektoniczny – krawędzie fazowane 2cm (wg projektu br. konstrukcyjnej)
2	uszlachetniona płyta betonowa (8cm) podsypka cem.–piaskowa (5cm) podbudowa schodów (wg projektu br. drogowej)
3	obrzeże betonowe (8x30x100cm)
4	uszlachetniona kostka betonowa (8cm) podsypka cem.–piaskowa (5cm) podbudowa ciągu pieszego (wg projektu br. drogowej)
5	slizg żelbetowy – beton architektoniczny – krawędzie fazowane 2cm (wg projektu br. konstrukcyjnej)
6	rura stalowa ø30x4mm
7	pręt stalowy ø15mm
8	profil zimnogięty ø40x4mm
9	blacha stalowa 140x140x5mm z otworami montażowymi na kotwy wklejane ø10mm

UWAGI:

- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST ITB,PZH, ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B".
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIONYCH
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE

redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
UL. JAGIELLOŃSKA 88; 71-342 SZCZECIN
TEL/FAX! (091) 462481

Nazwa inwestycji:

BUDOWA PARKU PRZY UL. ZAMŁCOWEJ W LUBLINIE

Adres inwestycji:

Lublin, działki nr: 4, 18/12, 22, 27/10, 37, 38/1, 38/3, 40, w Obr.:14, 115, 1354, 18/11, 2003, 25, 51/3 w Obr. 47,

Nazwa inwestora:

Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA SCHODÓW TERENOWYCH "S1"

Projektował	
mgr inż. arch. Rafał Antonowicz upr.: nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna)	
Sprawdził/a:	
mgr inż. arch. Sylwia Kozłowska upr.: nr 4/POM/2006 (spec. architektoniczna)	
Opracowała:	
mgr inż. arch. Katarzyna Szymańska	
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Skala: 1:50	*Data:* kwiecień 2011
	Nr rys.: 3

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE ZABRONIONE