

Errata do projektu zamiennego Akademia Golfa nad Zalewem Zemborzyckim (minigolf)

W projekcie zamiennym rozdział II a – opis prac do wykonania (str 2) dopisuje się treść:

„parametry sztucznej trawy:

WŁÓKNO: PE taśma monofilowa (texturowana)

SKŁAD OSNOWA: 100% PP

WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR Latex

ROZSTAW IGIEŁ: 3/16“

KOLOR: zielony

Dtex [dtex] 10.400/8 ± 5%

Szerokość włókna [mm] 1 ± 10%

Grubość włókna [µm] 180 ± 10%

Waga włókna [g/m²] 929 ± 10%

Ilość ściągów na 10 cm [-/ 10 cm] 16 ± 1

Ilość pęczków / m² [-/m²] 33.596 ± 5%

Ilość włókien / m² [-/m²] 537.536 ± 5%

Wysokość włókna [mm] 10 ± 10%

Waga osnowy [g/m²] 172 ± 10%

Waga latexu [g/m²] 800 ± 10%

Waga całkowita [g/m²] 1.901 ± 10%

Wskaźnik zamocowania włókna [N] > 30

UV wytrzymałość [h] 3.000

Wytrzymałość do światła-skala szara Stopień ≥ 4

Szerokość standartowa rolki [m] 4,00

Zalecany zasyp: bez zasypu”

W projekcie zamiennym rozdział II a – projekt zagospodarowania – minigolfa (str. 2) jest treść: „teren minigolfa został przygotowany pod ogrodzenie panelowe w postaci zamontowanych słupów o wysokości 155 cm”

a powinna być treść: „teren minigolfa został przygotowany pod ogrodzenie panelowe (w kolorze zielonym) w postaci zamontowanych słupów o wysokości 155 cm”

BIURO PROJEKTOWE S.A. ZOO
„ARCONI”
DYREKTOR

mgr inż. arch. E. Leleczka-Bonkowska

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Nieruchomości

mgr inż. arch. E. Leleczka-Bonkowska
inż. bud. Marzenna Szczepańska