
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
ADRES INWESTYCJI : ul. Świerkowa, Lublin dz.nr 188,189,1/14,204/2,1/17
INWESTOR : Urząd Miasta Lublin
ADRES INWESTORA : ul.Wieniawska 14; 20-071 Lublin
BRANŻA : ZIELEŃ Kod CPV 45112700-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. kraj. IZABELA GŁÓWKA-ROMAN

DATA OPRACOWANIA : 19.05.2011

Data opracowania
19.05.2011



Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy wykonania prac ogrodniczych polegających na wykonaniu nasadzeń zastępczych za wycinaną zielenią z terenu (drzewa).

W projekcie przewidziano prace polegające na nasadzeniach drzew oraz krzewów w wyznaczonych miejscach. Poza nasadzeniami przewidziane prace to założenie trawnika z siewu.

Łączna powierzchnia przewidziana pod tereny zieleni wynosi: 17.053m².

Bilans terenów zieleni przedstawia się następująco:

- Trawniki - 14.053m²

- Powierzchnie pokryte krzewami 3.263m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Nasadenia SŁAWIN					
1	KNR 2-21 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		173.16	m ³	173.160	
				RAZEM	173.160
2	KNR 2-21 0215-05	Oprysk herbicydem - sprzętem motorowym na terenie płaskim	ha		
		1.732	ha	1.732	
				RAZEM	1.732
3	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
		1.732	ha	1.732	
				RAZEM	1.732
4	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
		1.732	ha	1.732	
				RAZEM	1.732
5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		309.17	m ³	309.170	
				RAZEM	309.170
6	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa liściaste	szt.		
		607	szt.	607.000	
				RAZEM	607.000
7	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - krzewy liściaste	szt.		
		8211	szt.	8211.000	
				RAZEM	8211.000
8	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa iglaste	szt.		
		106	szt.	106.000	
				RAZEM	106.000
9	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewa iglaste	szt.		
		231	szt.	231.000	
				RAZEM	231.000
10	KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.326	ha	0.326	
				RAZEM	0.326
11	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		14053	m ²	14053.000	
				RAZEM	14053.000