

Urząd Miasta Lublin
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej na cmentarzu rzymskokatolickim
przy ul. Unickiej w Lublinie

ADRES INWESTYCJI : ul. Walecznych 8, 20-127 Lublin

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

BRANŻA : budowlana

Zatwierdzam do przetargu :

Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej


mgr inż. Ludwika Stefańczyk

	Wyliczenie ilości robót:			
		0*7,22,7	31,780	
		RAZEM:	31,780	m ² 31,780
2.3	ST/B	Izolacje płaszczyzn poziomych i pionowych z materiałów podklejonych, płaszczyzny pionowe – typ papa smołowa na lepiku na gorąco – każda następna warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,780	31,780	
		RAZEM:	31,780	m ² 31,780
2.4.	ST/B	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7*1,1	24,970	
		RAZEM:	24,970	m ² 25,000
2.5	ST/B	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa – folia PCV do izolacji fundamentów gr. 1 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,8*22,7	86,260	
		RAZEM:	86,260	m ² 86,260
2.6	ST/B	PA Wykonanie hydrolizacji preparatem – zaprawa wodoszczelna elastyczna mrozoodporna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*22,7	102,150	
		RAZEM:	102,150	m ² 102,150
2.7	ST/B	Izolacja płytami styropianowymi – dennice, izolacja grubości do 100 mm 1 warstwowa i do 2200 - dylatacja		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7+1*1*2	24,700	
		RAZEM:	24,700	m ² 24,700
2.8	ST/B	Taśma wzmacniająca z tworzywa sztucznego na podkładzie z folii w płynie do miejsc trudnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,7	22,700	
		2*1,7	3,400	
		2,2	2,200	
		RAZEM:	28,300	mb 28,300
3	Element	Fundamenty, elementy granitowe i wykończenie		
3.1	ST/B	Fundamenty z bloczków betonowych – szalunkowe bloczki betonowe (BFP – AMP/P (50x24x24))		m ³ 22,700
		Wyliczenie ilości robót:		

		22,7*2*0,5	22,700		
		RAZEM:	22,700		
3.2	ST/B	Wykonanie elementów żelbetowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		plyta	1*22,7*0,05	1,135	
		ławy fundamentowe	0,34*0,3*2*22,7	4,6308	
		wylewka z tyłu mogiły	22,7*0,2*0,3	1,362	
		RAZEM:	7,1278	3	7,128
3.3	ST/B	Wykonanie płyt napisowych (z napisami) wraz z montażem na kleju do kamienia		kpl	1
3.4	ST/B	Ułożenie płyt granitowych w alejce			
		Wyliczenie ilości robót:			
		plyty granitowe na poziomie chodnika	1,8*22,7	40,860	
			2,2*1,2	2,640	
			-0,4*0,2	-0,080	
		obłożenie cokołu z tyłu mogiły	0,25*22,7	5,675	
		podstopnice	0,2*2,2+0,2*1,0+0,4*0,9	1,000	
		RAZEM:	50,095	m ²	50,095
3.5	ST/B	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekko-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach – siatka i klej z tyłu mogiły			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,3*22,7	6,810	
		RAZEM:	6,810	m ²	6,810
3.6	ST/B	PA Wykonanie tynku dekoracyjnego (tynk mozaikowy jasno-szary)			
		Wyliczenie ilości robót:			
			6,81	6,810	
		RAZEM:	6,810	m ²	6,810