

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 43 w Lublinie przy ul. Śliwińskiego 5

ADRES INWESTYCJI : ul. Śliwińskiego 5, Lublin

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08 (budowlana)

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Sekocenbud I kw. 2014 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Wykonanie placu zabaw i rekreacji							
1.1	Roboty ziemne							
1.2	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw							
1.3	Wykonanie podłoża placu zabaw							
1.4	Dostawa i montaż urządzeń							
1.5	Roboty wykończeniowe							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 19	Wykonanie placu zabaw i rekreacji					
1.1	1 - 7	Roboty ziemne					
1.2	8 - 10	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw					
1.3	11 - 17	Wykonanie podłoża placu zabaw					
1.4	18 - 18	Dostawa i montaż urządzeń					
1.5	19 - 19	Roboty wykończeniowe					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie placu zabaw i rekreacji			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	ST 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji, aktualizacja mapy zasadniczej i naniesieniem placu na mapę 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1.1	ST 01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem - wg szacunków Wykonawcy (wstępne szacunki) 960	m ² m ²	960.00	
				RAZEM	960.00
3 d.1.1	ST 01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 poz.2	m ² m ²	960.00	
				RAZEM	960.00
4 d.1.1	ST 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół ogrodzenia (3.35+2.45+17.95+3.1+35.95)*0.25*0.7	m ³ m ³	10.99	
				RAZEM	10.99
5 d.1.1	ST 01	Demontaż przeseł ogrodzeniowych - siatka w ramce z kątowników stalowych - wraz z odniesieniem w miejsce wskazane przez Użytkownika (3.35+2.45+18+3+36)*4/3	szt.prz ec. szt.prz ec.	83.73	
				RAZEM	83.73
6 d.1.1	ST 01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <humus> poz.2*0.35 <cokół> poz.4	m ³ m ³ m ³	336.00 10.99	
				RAZEM	346.99
7 d.1.1	ST 01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.6	m ³ m ³	346.99	
				RAZEM	346.99
1.2		Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw			
8 d.1.2	ST 01	Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia wys. 1,2 m po stronie wewnętrznej działki - ogrodzenie placu zabaw - stalowe, systemowe 2D wraz z dostarczeniem słupków, przeseł paneli, wszelkich łączników, wykonaniem fundamentów i podwaliny 21.5+51.46+3.35	m m	76.31	
				RAZEM	76.31
9 d.1.2	ST 01	Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia wys. 1,5 m po stronie zewnętrznej działki - ogrodzenie placu zabaw i terenu działki - stalowe, systemowe 2D wraz z dostarczeniem słupków, przeseł paneli, wszelkich łączników, wykonaniem fundamentów i podwaliny 2.45+17.95+3.1+35.95	m m	59.45	
				RAZEM	59.45
10 d.1.2	ST 01	Wykonanie, dostawa i montaż furtki wejściowej szer. 2x 1,0x1,25 m 1 szt - wg projektu 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Wykonanie podłoża placu zabaw			
11 d.1.3	ST 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 425+55	m ² m ²	480.00	
				RAZEM	480.00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1.3	ST 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - x12 Krotność = 12 425	m ² m ²	 425.00	
				RAZEM	425.00
13 d.1.3	ST 01	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.12*0.15	m ³ m ³	 63.75	
				RAZEM	63.75
14 d.1.3	ST 01	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz.13*0.05	m ³ m ³	 3.19	
				RAZEM	3.19
15 d.1.3	ST 01	Ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze niebieskim (ścieżka) wraz z ułożeniem obrzeży ograniczających nawierzchnię - wg projektu 55	m ² m ²	 55.00	
				RAZEM	55.00
16 d.1.3	ST 01	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw w kolorze pomarańczowym wraz z ułożeniem obrzeży rozgraniczających nawierzchnię - grubości i parametry wg projektu 425	m ² m ²	 425.00	
				RAZEM	425.00
17 d.1.3	ST 01	Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki - wg projektu, wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych w celu nadania porządkanych spadków 960-425-55	m ² m ²	 480.00	
				RAZEM	480.00
1.4		Dostawa i montaż urządzeń			
18 d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż placu zabaw: - kompletne wyposażenie placu zabaw z wykonaniem fundamentów i kompletnym montażem - wg projektu 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Roboty wykończeniowe			
19 d.1.5	ST 01	Uporządkowanie terenu, usunięcie uszkodzeń, naprawa elementów zniszczonych podczas prac 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00