

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parku przy ul. Zawilcovej					
1 45233220-7 NAWIERZCHNIE					
1.1 Nawierzchnia żwirowa					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm			
1	0101-02		m ²	350.500	
		350.5			
				RAZEM	350.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1.	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
1			m ²	350.500	
		350.5			
				RAZEM	350.500
3	KNR AT-09	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie	m ²		
d.1.	0201-04	- ułożenie geowłókniny			
1	analogia		m ²	350.500	
		350.5			
				RAZEM	350.500
4	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 25 cm	m ²		
d.1.	0110-03	- nawierzchnia ze żwiru płukanego frakcją 2/8 mm			
1	0110-04		m ²	350.500	
	analogia				
		350.5			
				RAZEM	350.500
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-	m		
d.1.	0407-03	pełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 20 m			
1	0407-07		m	15.640	
		15.64			
				RAZEM	15.640
6	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi	m ³		
d.1.	01 0208-05	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-			
1	0210-04	mochodami samowładoczymi na odległość 3 km	m ³	87.630	
		- wywóz nadmiaru ziemi			
		87.63			
				RAZEM	87.630
1.2 Wysepka z piasku					
7	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1.	0101-07	cie kat. III-IV głębokości 25 cm			
2	0101-08		m ²	64.550	
		64.55			
				RAZEM	64.550
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.1.	0103-04	cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
2			m ²	64.550	
		64.55			
				RAZEM	64.550
9	KNR AT-09	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie	m ²		
d.1.	0201-04	- ułożenie geowłókniny			
2	analogia		m ²	64.550	
		64.55			
				RAZEM	64.550
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i	m ²		
d.1.	0104-01	zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm			
2	0104-02		m ²	64.550	
		64.55			
				RAZEM	64.550
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-	m		
d.1.	0407-03	pełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 20 m			
2	0407-07		m	29.210	
		29.21			
				RAZEM	29.210
12	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi	m ³		
d.1.	01 0208-05	kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-			
2	0210-04	mochodami samowładoczymi na odległość 3 km	m ³	16.140	
		- wywóz nadmiaru ziemi			
		16.14			
				RAZEM	16.140
2 45112710-5 TRAWNIKI					
13	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie nieza-	m ²		
d.2	0112-01	drzewionym			
		3369.89	m ²	3369.890	
				RAZEM	3369.890
14		Oprysk środkiem chwastobójczym	m ²		
d.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3369.89	m ²	3369.890	
				RAZEM	3369.890
15	KNR 2-21 d.2 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.3369	ha	0.337	
				RAZEM	0.337
16	KNR 2-21 d.2 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
		0.3369	ha	0.337	
				RAZEM	0.337
17	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		3369.89	m ²	3369.890	
				RAZEM	3369.890
18	KNR 2-21 d.2 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		863.6	m ²	863.600	
				RAZEM	863.600
19	KNR 2-21 d.2 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		3369.89	m ²	3369.890	
				RAZEM	3369.890
20	KNR 2-21 d.2 0702-02	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m ²		
		863.6	m ²	863.600	
				RAZEM	863.600
3	45111291-4	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
21	KNR 2-01 d.3 0307-02 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu III)	m ³		
		5.9*0.35	m ³	2.065	
				RAZEM	2.065
22	KNR-W 2- d.3 02 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907- 05	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
		4.5*0.35	m ³	1.575	
				RAZEM	1.575
23	KNR-W 2- d.3 01 0208-05 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 3 km	m ³		
		4.5*0.35	m ³	1.575	
				RAZEM	1.575
24	d.3 rozeznanie ryнку	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Zjeżdżalnia dla malucha	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3 rozeznanie ryнку	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Huśtawka bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3 rozeznanie ryнку	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Kiwak skuter	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3 rozeznanie ryнку	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - Kiwak pies	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.3 rozeznanie ryнку	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - koszty transportu do Lublina	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Główny Specjalista
mgr Tomasz Radzikowski