

## Errata do STWiOBR

dla inwestycji „Sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie  
– kolektory DB 6 i DB 6-4”. Branża sanitarna.

Punkt 11 STWiOBR otrzymuje następującą treść, która zastępuje poprzednią treść:

W rejonie lokalizacji separatora ścieków i drogi dojazdowej do separatora należy wyciąć wszystkie drzewa, z wyłączeniem dwóch topoli oznaczonych na mapie syt.-wys. literami A i B. Na tym obszarze do wycinki przewidziano 102 drzewa.

Ponadto na dalszej trasie sieci przewidziano do wycinki jest 76 drzew kolidujących z trasą sieci kanalizacji deszczowej.

Z podanej wyżej liczby 140 drzew to tzw. samosiejki, których wiek nie przekracza 10 lat oraz drzewa owocowe. Nie wymagają one decyzji zezwalającej na wycinkę.

Poniżej podano wykaz 38 drzew w wieku powyżej 10 lat wraz z obwodami pnia na wys. 1,3 m, na wycięcie których inwestor dysponuje decyzją zezwalającą na wycinkę:

wierzba 2 pienna 95 + 65 cm,

wierzba 52 cm

wierzba 60 cm

wierzba 50 cm

wierzba 2-pienna 85 + 97 cm,

wierzba 2-pienna 73 + 73 cm,

wierzba 77 cm,

wierzba 70 cm,

wierzba 60 cm,

wierzba 47 cm,

wierzba 65 cm,

wierzba 57 cm,

klon jesionolistny 56 cm,

klon jesionolistny 57 cm,

klon jesionolistny 2 pienny 56 + 56 cm,

klon jesionolistny 44 cm,

klon jesionolistny 59 cm,


klon jesionolistny 45 cm,

klon jesionolistny 45 cm,

klon jesionolistny 3-pienny 50 +44 + 66 cm,

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

Dyrektor  
Wydziału Inżynierii i Budownictwa  
Instytutu Inżynierii i Budownictwa  
Lublin



klon jesionolistny 2-pienny 50 +59 cm,

olsza 29 cm,

olsza 3-pienna 30 +33 + 38 cm,

modrzew 42 cm,

modrzew 30 cm – 3 szt.,

modrzew 34 cm,

modrzew 37 cm,

modrzew 50 cm,

modrzew 32 cm,

modrzew 34 cm – 2 szt.,

modrzew 35 cm,

modrzew 32 cm,

modrzew 34 cm,

modrzew 40 cm,

modrzew 38 cm.

Wykonawca uwzględni w kosztach wycięcie drzew, wywóz drewna poza plac budowy, i zagospodarowanie go lub utylizację we własnym zakresie.

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić aktualność uzbrojenia terenu.

  
**USŁUGI PROJEKTOWE**  
*Ryszard Stefan Czop*  
20-676 Lublin, ul. Bursztynowa 18/38  
Pracownia: ul. K. Olszewskiego 8  
tel. (081) 444-11-60, 527-67-71  
NIP 946-174-75-00, Regon 430422797

Lublin 24.03.2015 ✓

Zatwierdzam do wydania

Wykonawcom

Dyrektor  
Wydziału Inżynierii i Dokumentów  
  
inżynier Dziuba