
PRZEDMIAR ROBÓT

Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie (kolektory DB6 i DB6-4) wraz z podczyszczalnią wód deszczowych

Wycięcie drzew

NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie (kolektory DB6 i DB6-4)
wraz z podczyszczalnią wód deszczowych

INWESTOR : GMINA LUBLIN
(Wydział Inwestycji i Remontów)
20-109 Lublin, Pl. Łokietka 1

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Tomasz Dziuba

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT - Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie - Wycięcie drzew

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wycięcie drzew i krzewów	1	9

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inżynierii i Licencjatów
inż. Jacek Dąbka

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie - Wycięcie drzew						
1			Wycięcie drzew i krzewów			
1 d.1	KNR 2-01 0103-01	STWiOR p. 5.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
			156	szt.	156,00	
					RAZEM	156,00
2 d.1	KNR 2-01 0103-02	STWiOR p. 5.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
			19	szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
3 d.1	KNR 2-01 0103-03	STWiOR p. 5.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
4 d.1	KNR 2-01 0105-01	STWiOR p. 5.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
			156	szt.	156,00	
					RAZEM	156,00
5 d.1	KNR 2-01 0105-02	STWiOR p. 5.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			19	szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
6 d.1	KNR 2-01 0105-03	STWiOR p. 5.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
7 d.1	KNR 2-01 0110-01 + 6* 0110-04	STWiOR p. 5.1	Wywożenie dłużyc poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	m ³		
			0,07*156+0,20*19+0,24*3	m ³	15,44	
					RAZEM	15,44
8 d.1	KNR 2-01 0110-02 + 6* 0110-05	STWiOR p. 5.1	Wywożenie karpiny poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	mp		
			0,05*156+0,07*19+0,17*3	mp	9,64	
					RAZEM	9,64
9 d.1	KNR 2-01 0110-03 + 6* 0110-05	STWiOR p. 5.1	Wywożenie gałęzi poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	mp		
			0,06*156+0,17*19+0,42*3	mp	13,85	
					RAZEM	13,85

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Usług
Mieszkaninów
i Osiedli
Zdzisław Dziuba