

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę kładki pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika, w kierunku ul. Gdańskiej w Lublinie**

I. Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający zgadza się na zastosowania w tym projekcie ekologicznej betonowej kostki brukowej, oczyszczającej powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (NOx), wykonanej w technologii TX Active®, która spełnia wymagania podane w SIWZ i dokumentacji projektowej dla tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”, posiada znak CE lub B, i jest legalnie dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa?

Uzasadnienie:

Technologia TX Active® polega na zastosowaniu cementu zawierającego fotokatalizator w warstwie licowej elementów betonowych (np. kostki brukowej, dachówki, ekranów dźwiękochłonnych itp.), które **redukuja szkodliwe związki** obecne w powietrzu (np. pochodzące ze spalin z silników samochodowych) oraz **posiadają właściwości samooczyszczające** z różnego rodzaju substancji organicznych. Ograniczony także zostaje rozwój grzybów, porostów i gromadzenie się brudu, co zwiększa walory estetyczne takiej nawierzchni. Do uzyskania tego efektu potrzebne jest tylko światło słoneczne (tj. promieniowanie UV), które aktywuje powyższe właściwości.

Naukowy dowód skuteczności fotokatalizatora w postaci nanometrycznego dwutlenku tytanu został potwierdzony w międzynarodowym projekcie PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution Assessment), finansowanym przez Unię

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 1 z 25
----------------------	--	---------------

Europejską (<http://www.picada-project.com/domino/SitePicada/Picada.nsf?OpenDataBase>) oraz w wielu innych badaniach i obiektach referencyjnych.

Bardzo istotnym jest fakt, że **proces oczyszczania jest długotrwały i stale odnawialny przez cały okres „życia” wyrobu betonowego** (np. kostki), gdyż fotokatalizator odpowiedzialny za tę właściwość nie zużywa się w procesie oczyszczania.

Proszę również uwzględnić fakt, że wszystkie dostępne na rynku kształty, kolory i grubości kostek są możliwe do wyprodukowania w technologii kostek o właściwościach fotokatalitycznych – oczyszczających powietrze z NOx (również kostki, podane w tym przetargu). Kostki te spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”, posiadają znak CE lub B, i są legalnie dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Na Państwa żądanie producent kostki powinien przedstawić raport z badania aktywności fotokatalitycznej oferowanego produktu.

Na przykład, zastosowanie kostki TX Active® do budowy chodników, ścieżek rowerowych, parkingów itp., zwłaszcza w miejscach przebywania dzieci czy miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, jest bardzo świadomym działaniem ukierunkowanym na zapewnienie korzystnych warunków dla osób tam przebywających oraz działaniem zmierzającym do zachowania szczególnego mikroklimatu panującego na danym obszarze, wolnego od spalin samochodowych. Informacja o zastosowaniu tego ekologicznego produktu może być także użyta jako argument promujący podejmowane działania w celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowników, turystów czy mieszkańców danej miejscowości.

Podstawowe zalety zastosowania fotokatalitycznej kostki betonowej TX Active®:

- Zmniejszenie zanieczyszczeń,
- § Poprawa jakości powietrza,
- § Samooczyszczanie,
- § Poprawa bezpieczeństwa,
- § Przyjazne środowisku
- § Zwiększona trwałość”

Ad 1:

Zamawiający informuje, że należy zastosować betonową kostkę brukową zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, część: Drogi i ukształtowanie terenu – w opisie str. 124 pkt 3.3.1., rys. 02/D/PZT str. 138 i rys. 04/D/PZT str. 141 oraz w ST-04 (STWiORB) str. 137 pkt 2.2.

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 2 z 25
----------------------	--	---------------

Pytanie 2:

„Czy wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne raz w miesiącu po wystawieniu faktury?”

Ad 2:

Zamawiający informuje, że zasady płatności wynagrodzenia określa § 8 wzoru umowy. Wystawienie faktury jest możliwe po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru. Częstotliwość wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej na miesiąc i zależy wyłącznie od terminu wykonania i odebrania robót częściowych.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad z aluminium z powłoką malarską proszkową?”

Ad 3:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zmiany materiału.

Pytanie 4:

„Jaki wymiar mają mieć deski gzymsowe, w opisie jest wys. 55 cm a na projekcie wys. 50 cm”

Ad 4:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe Opis – str. 11, pkt. 4.3.5. Zamawiający informuje, że w obiekcie należy zastosować deski gzymsowe o wysokości 50cm.(errata pkt 7)

Pytanie 5:

„Proszę potwierdzić klasę betonu ustroju B40 a słupów B45 (klasa betonu na ustroju nie powinna być mniejsza niż słupów)”

Ad 5:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem ustrój nośny należy wykonać z betonu klasy B40 (C30/37), a słupy z betonu klasy B45 (C35/45); Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe – opis str 9, pkt 4.2.

Pytanie 6:

„Jaki wymiar ma mieć ściana oporowa opis wskazuje gr. 30 cm a rysunki 35 cm”

Ad 6:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Projekt budowlano – wykonawczy, część: architektura i konstrukcja, Opis – str. 179, pkt 4.2. Zamawiający informuje, że ściana ma grubość 25 cm i asymetryczne zwieńczenie o szerokości 30cm i wysokości 25cm. Zwieńczenie od strony zewnętrznej poszerza deska polimerowa do łącznej szerokości 35cm. (errata pkt 2)

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 3 z 25
----------------------	--	---------------

Pytanie 7:

„Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju obsługi oczekuje Zamawiający w zakresie geologii (umowa § 2 pkt. 9) Czy ma to być specjalistyczny nadzór geologiczny, wykonanie dodatkowych badań i opracowanie dokumentacji? Zwracamy uwagę, że przetarg jest prowadzony w formie „buduj” na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.”

Ad 7:

Zamawiający informuje, że będzie oczekiwał od Wykonawcy nadzoru geologicznego między innymi przy badaniach zagęszczenia gruntu warstw konstrukcyjnych chodnika i ścieżki oraz wykonania właściwej dokumentacji odbiorowej przez niniejszy nadzór.

Pytanie 8:

„Czy Zamawiający jest właścicielem budynku w którym ma być wydzielone pomieszczenie?”

Ad 8:

Zamawiający informuje, że jest właścicielem budynku.

Pytanie 9:

„Prosimy o podanie wytycznych dostępu do budynku przedszkola tj. czy będą wydzielone dni, godziny w których będą mogły być prowadzone prace?”

Ad 9:

Zamawiający przewiduje wydzielenie dni i godzin w zależności od trybu pracy przedszkola. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wytyczne zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą realizującym inwestycję i dostosowane do harmonogramu realizacji robót.

Pytanie 10:

„Czy budynek jest przedszkolem czynnym, sprawującym opiekę nad dziećmi?”

Ad 10:

Zamawiający informuje, że budynek przedszkola jest czynny i sprawuje opiekę nad dziećmi.

Pytanie 11:

„Zbrojenie pryzm i słupów przewiduje wszędzie zakłady długości 10 cm, norma mówi o długości równej 40 średnic. Czy Zamawiający zwiększy ilość stali zbrojeniowej?”

Ad 11:

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 4 z 25
----------------------	--	---------------

Zamawiający informuje, że zbrojenie ramp (przyczółków) i słupów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku konieczności wykonania połączeń prętów należy zachować wymagania normy PN-91/S-10042. Nie ma konieczności zwiększania ilości stali zbrojeniowej.

Pytanie 12:

„Czy Zamawiający bierze pod uwagę zaprojektowanie odprowadzenia wody z rur SPIRO?”

Ad 12:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem rury SPIRO mają być szczelne i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci do środka. W związku z czym nie przewiduje się odprowadzenia wody z tych rur.

Pytanie 13:

„W opisie technicznym części architektura i konstrukcja jest zapis „wykonanie wszystkich elementów żelbetowych w standardzie betonu architektonicznego” natomiast w specyfikacji technicznej nie ma żadnego zapisu na temat betonu architektonicznego. Prosimy o określenie jaka mieszanka ma zostać użyta, beton polimerowy czy polimerowy architektoniczny.”

Ad 13:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Projekt budowlano – wykonawczy, część: architektura i konstrukcja, Opis – str. 180, UWAGA. Parametry betonu są podane w ST-01, STWiORB M 23.01.03. Ustrój nośny żelbetowy – ramowy "na mokro" (pkt 2, str. 63 i dalej). (errata pkt 3)

Pytanie 14:

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania receptury betonu wraz z dodatkami?”

Ad 14:

Nie dopuszcza się zmiany receptury betonu określonej w ST-01 (STWiORB) pkt 2, str. 63÷64

Pytanie 15:

„W dokumentacji, w specyfikacji technicznej dotyczącej: Podpory M.222.00.00; Konstrukcje oporowe M.22.10.00; Ustroje nośne M.23.00.00 – Jest wymieniony cement hutniczy CEM III/A 42,5N-NA. Natomiast w specyfikacji ogólnej Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym M.13.00.00 jest zapis dopuszczający stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych CEM I 42,5 oraz CEM I 32.5. Prosimy

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 5 z 25
----------------------	--	---------------

o wyjaśnienie jaki rodzaj cementu ma być zastosowany”

Ad 15:

Zamawiający informuje, że należy zastosować cement hutniczy CEM III/A 42,5N-NA zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012.

Pytanie 16:

„Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogólnej M.13.00.00 – Zawartość pyłów i zanieczyszczeń w kruszywie grubym jest niezgodne z normą w projekcie wynosi 1% natomiast norma mówi o 1,5 %. Prosimy o stosowną korektę.”

Ad 16.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. ST-01 STWiORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.1., str. 176. Zamawiający informuje, że zawartość pyłów i zanieczyszczeń w kruszywie grubym należy przyjąć 1,5%. (errata pkt 4)

Pytanie 17:

„Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogólnej M.13.00.00 – Zawartość pyłów i zanieczyszczeń w kruszywie drobnym jest niezgodne z normą w projekcie wynosi 1.5% natomiast norma mówi o 3%. Prosimy o stosowną korektę”

Ad 17:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. ST-01 STWiORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.2.– str. 177 .Zamawiający informuje, że zawartość pyłów i zanieczyszczeń w kruszywie drobnym należy przyjąć 3%. (errata pkt 5)

Pytanie 18:

„Dotyczy Specyfikacji Technicznej ogólnej M.13.00.00 - „marka kruszywa równa klasie betonu” - kopalnie już nie określają marki kruszyw. Prosimy o stosowną korektę.”

Ad 18:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. ST-01 STWiORB M.13.00.00 BETON Pkt. 2.1.2.1., str. 176. Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Technicznej ogólnej M.13.00.00 powinno być:

„2.1.2.1 Kruszywo grube – wymagania i badania

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 6 z 25
----------------------	--	---------------

Do betonu należy stosować kruszywo wg PN-EN 12620:2004. Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich wymagana jest według systemu oceny 2+." (errata pkt 6)

Pytanie 19:

„Czy dla każdej klasy betonu C25/30, C30/37 i C35/45 musi być zastosowane do tzw. Betonu polimerowego czyli na bazie Sika Baudispersion 7,5 % do m.c. Jak w SST?

Ad 19:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z STWiORB – Część 2.1 Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót mostowych, str. 35+67

Pytanie 20:

„Czy możliwe jest użycie cementu CEM I 42,5 N-SR3 lub CEM III/A 32,5 N?”

Ad 20:

Zamawiający informuje, że należy zastosować cement zgodnie z dokumentacją: Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe Opis – str. 10, pkt 4.2.

Pytanie 21:

„Dla C30/37 są klasy ekspozycji XC4, XD3, XF3. Dla XD3 min. klasa betonu C35/45”

Ad 21:

Zamawiający informuje, że mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. opracowaną recepturą betonu polimerowego z domieszkami specjalnymi i impregnacją powierzchniową, która gwarantuje spełnienie zakładanych parametrów, w tym klasy ekspozycji XD3.

Pytanie 22:

„W projekcie wykonawczym jest zapis że wszystko ma być wykonane w standardzie betonu architektonicznego. Wg jakich parametrów będzie oceniany i czy będzie np. robiona ściana referencyjna i później na tej podstawie oceniane pozostałe elementy.”

Ad 22:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Projekt budowlano – wykonawczy, część architektura i konstrukcja, Opi

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 7 z 25
----------------------	--	---------------

strn. 180, UWAGA. Zamawiający informuje, że należy zastosować beton polimerowy o recepturze podanej w specyfikacji. Użycie stwierdzenia „... w standardzie betonu architektonicznego” miało na celu określenie standardów wizualnych elementów, które będą tylko malowane bezbarwnymi środkami hydrofobowymi, co wymusza na Wykonawcy użycia starannie dobranego i przygotowanego deskowania, właściwego wbudowania mieszanki minimalizując konieczność prowadzenia robót naprawczych na widocznych powierzchniach. Projekt nie zakłada wykonania ścian referencyjnych.(errata pkt 3)

Pytanie 23:

„Brak na rynku cementu portlandzkiego 32,5 NA. Prosimy o stosowną korektę SST.

Ad 23:

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją: Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe – opis str. 9, pkt 4.2. oraz ST-01, STWiORB M.13.00.00 BETON Pkt 2.1.1. Cement, str. 174 – Podane klasy cementów mają charakter informacyjny; w dokumentacji projektowej nie zastosowano cementu klasy 32,5 NA.

Pytanie 24:

„W związku z tym że uzgodnienia projektu budowlano – wykonawczego z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin straciły ważność w dniu 10.04.2015 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona aktualizacji tych uzgodnień przed rozpoczęciem robót budowlanych.”

Ad 24:

Zamawiający informuje, że wystąpił już o aktualizację uzgodnień do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin i dokona aktualizacji przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 25:

„W związku z tym że warunki na usunięcie kolizji linii kablowych SN i NN wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin straciły ważność w dniu 10.04.2015 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona aktualizacji tych uzgodnień przed rozpoczęciem robót budowlanych.”

Ad 25:

Zamawiający informuje, że wystąpił już o aktualizację uzgodnień do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin i dokona aktualizacji przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 26:

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 8 z 25
----------------------	--	---------------

„W związku z bardzo krótkim czasem na przygotowanie oferty oraz występowaniem w przedmiotowym zadaniu robót specjalistycznych (palowanie, fotowoltaika, przebudowy sieci energetycznych) oraz nietypowych materiałów (np. poręcze ze stali nierdzewnej, słupy oświetleniowe łukowe) wymagających uzyskania ofert od Podwykonawców i dostawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o minimum 2 tygodnie.”

Ad 26:

Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert.

Pytanie 27:

„Zgodnie z Projektem Technicznym łączna długość desek gzymsowych wynosi 295,2 mb co daje objętość 6,5 m³ natomiast wg przedmiarów ilość ta wynosi odpowiednio długość 270,2 mb i objętość 5,94 m³. Prosimy o podanie właściwej długości (objętości) desek gzymsowych oraz wprowadzenie korekty w przedmiarze poz. 27 d.4.1.1”

Ad 27:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć jak w dokumentacji: Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe: 01/W/KK, 02/W/KK, 03/W/KK tj. 295,2 mb.

Pytanie 28:

„Wg opisu w przedmiarze należy zamontować deski polimerowe o wysokości 55 cm natomiast wg Projektu Wykonawczego 03/W/KK należy zamontować deski o wysokości 50 cm. Prosimy o potwierdzenie jaką wysokość desek należy przyjąć do wyceny.”

Ad 28:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe, Opis – st. 11, pkt. 4.3.5.. Zamawiający informuje, że w obiekcie należy zastosować deski gzymsowe o wysokości 50cm.(errata pkt 7)

Pytanie 29:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce betonów C30/37 i C35/45 modyfikowanych polimerami, betonu mostowego C30/37 i C35/45 na kruszywie granitowym spełniającego wymagania W8F150”

Ad 29:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć jak w dokumentacji: odpowiednio beton klasy B40 (C30/37) i beton klasy B45 (C35/45); Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki –

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 9 z 25
----------------------	--	---------------

rysunki szczegółowe – opis str 9, pkt 4.23.

Pytanie 30:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji ustroju niosącego kładki na ustrój o innym kształcie z zachowaniem niwelety kładki.”

Ad 30:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany konstrukcji ustroju niosącego kładki.

Pytanie 31:

„Ilość betonu w ustroju niosącym kładki wg przedmiaru wynosi 364,75 m³ natomiast wg wyliczeń z Projektu wykonawczego ilość ta wynosi 404,46 m³. Prosimy o podanie właściwej ilości betonu niosącego kładki oraz wprowadzenie korekty w przedmiarze poz.22.d.4.1.1.”

Ad 31:

Zamawiający informuje, że ilość betonu w ustroju nośnym wynosi 364.75 m³. Jest to ilość betonu z uwzględnieniem zmniejszenia objętości wskutek zastosowania rur SPIRO.

Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe: 01/W/KK, 02/W/KK, 03/W/KK

Pytanie 32:

„Podczas wizji lokalnej stwierdzono że na drogach dojazdowych (ul. Kaczeńcowa, ul. Wielkopolska, ul. Gdańska, ul. Poznańska) do placu budowy istnieją ograniczenia tonażowe do 3,5 t, dodatkowo ul. Kaczeńcowa jest drogą wewnętrzną. Prosimy o informację, czy na czas prowadzenia robót Zamawiający udostępni te drogi dla ciężkiego ruchu budowlanego.”

Ad 32:

Zamawiający informuje, że na czas prowadzenia robót udostępni drogi: ul. Kaczeńcowa, ul. Wielkopolska, ul. Gdańska, ul. Poznańska, dla ruchu ciężkiego

Pytanie 33:

„Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że ul. Gdańska i ul. Poznańska mają nawierzchnię z kostki betonowej i nie są przystosowane do ciężkiego ruchu budowlanego a ul. Kaczeńcowa posiadająca nawierzchnię asfaltową jest w złym stanie technicznym. W związku z powyższym istnieje duże ryzyko uszkodzenia nawierzchni tych ulic przez ciężki ruch budowlany. Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 10 z 25
----------------------	--	----------------

koszty naprawy (odtworzenia) dróg dojazdowych.

Ad 33:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć koszty naprawy, odtworzenia dróg dojazdowych i innych elementów infrastruktury, które podczas prowadzenia robót przez Wykonawcę ulegną zniszczeniu. Teren przez, który Wykonawca będzie prowadził transport na budowę jak i teren wokół budowy, po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

Pytanie 34:

„Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie od strony ul. Kaczeńcowej kanalizacji której trasa pokrywa się z projektowanym dojściem do kładki. Prosimy i informację czy istniejąca kanalizację należy przebudować.”

Ad 34:

Zamawiający informuje, że dokumentacja nie przewiduje przebudowy kanalizacji.

Pytanie 35:

„W przypadku konieczności przebudowy kanalizacji prosimy o podanie zakresu oraz „

Ad 35:

Zamawiający informuje, że dokumentacja nie przewiduje przebudowy kanalizacji.

Pytanie 36

Prosimy o informację, czy drewno z wycinki jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego, jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Ad 36:

Zamawiający informuje, że elementy pochodzące z rozbiórek jak i wycinek są własnością Wykonawcy.

Pytanie 37

Prosimy o informację, czy gruz z rozbiórki jest własnością wykonawcy czy Zamawiającego, jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 11 z 25
----------------------	--	----------------

Ad 37:

Zamawiający informuje, że elementy pochodzące z rozbiórek jak i wycinek są własnością Wykonawcy.

Pytanie 38

„Czy w ramach kontraktu Zamawiający udostępni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy na działce będącej własnością Gminy Lublin”

Ad 38:

Zamawiający informuje, że udostępni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy na działkach będących własnością Gminy Lublin.

Pytanie 39

„Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin Wydział Inwestycji i Remontów znak pisma OŚ – OZ-I.61.31.315.2013 za usunięcie 2 drzew (dęby) należy wnieść opłatę w wysokości 65 128,55 zł. Po czyjej stronie jest wniesienie opłaty za usunięcie drzew.”

Ad 39:

Zamawiający informuje, że koszty związane z wycinką drzew jak i nasadzeniami są po stronie Wykonawcy, które należy ująć w cenie oferty. Przedmiar nie uwzględnia tej pozycji.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. pkt. 12. 3.12. siwz oraz § 7 ust. 3 pkt. 12) wzoru umowy otrzymującej brzmienie:

„koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, w tym również koszty wycinki drzew jak i nasadzeń”

Pytanie 40

„Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Lublin Wydział Inwestycji i Remontów znak pisma OŚ – OZ-I.61.31.315.2013 należy wykonać 21 nasadzeń drzew liściastych ozdobnych. Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie nasadzeń, jeśli po stronie wykonawcy prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych w jakich należy uwzględnić nasadzenia.”

Ad 40:

Zamawiający informuje, że koszty związane z wycinką drzew jak i nasadzeniami są po stronie Wykonawcy, które należy ująć w cenie oferty. Przedmiar nie uwzględnia tej pozycji.

Pytanie 41

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 12 z 25
----------------------	--	----------------

„Prosimy o potwierdzenie, iż data 30.06.2016 r. jest datą zakończenia robót, natomiast procedura odbioru rozpocznie się po tej dacie.”

Ad 41:

Zamawiający informuje, że data 30.06.2016 r. to wymagany termin wykonania przedmiotu umowy, natomiast zasady i terminy odbioru robót opisane są szczegółowo w § 9 wzoru umowy. Zamawiający nie określa w umowie „procedury odbioru”, na którą powołuje się Wykonawca.

Pytanie 42

„Jednocześnie mając na uwadze bezwzględnie obowiązujące przepisy o VAT, które nakazują, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, wystawiać fakturę VAT nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów, prosimy o skrócenie procedury odbioru końcowego, tak aby Wykonawca mógł wystawić fakturę VAT z chwilą upływu 30 – go dnia od dnia wykonania usługi. Przewidziana w umowie procedura odbioru końcowego wynosi 54 dni -zatem wystawienie faktury zgodnie z wymogami ustawy o VAT będzie niemożliwe.”

Ad 42:

Zamawiający informuje, że art. 106 został uchylony i nie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 43

„W § 8 ust. 4 umowy zapisano, że faktura do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty wynagrodzenia wykonawców nie stanowi podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z art. 143 a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wynagrodzenia wykonawcy z części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty a nie całej faktury. Prosimy o zmianę zapisu na zgodny z Pzp.”

Ad 43:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian...w projekcie umowy w § 8 ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

„ 3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale **Podwykonawców i dalszych Podwykonawców**, warunkiem zapłaty **Wykonawcy** przez **Zamawiającego** **drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia** za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia **Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom**, którzy zawarli zaakceptowaną przez **Zamawiającego** umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną **Zamawiającemu** umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest oświadczenie **Podwykonawcy**, a także **dalszego Podwykonawcy**, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 13 z 25
----------------------	--	----------------

inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz **Podwykonawców** lub **dalszych Podwykonawców**.

4. Faktura do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 3, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia **Wykonawcy**. **W takim przypadku Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.** Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia **Zamawiającemu** wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 3.”

Pozostałe zapisy w § 8 pozostają bez zmian.

Pytanie 44

„Przewidziana przez Zamawiającego wysokość kar umownych w wysokości 5% z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenie należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
- nieprzedłożenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy co stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego. Umowa o roboty budowlane powinna zmierzać do zabezpieczenia zarówno interesów Zamawiającego, jak też Wykonawcy robót. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. Zamawiający wprowadzając tak wysokie kary kształtuje umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób powodujący rażąco nierównowagę stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy przewidziane przez Zamawiającego kary umowne na poziomie kilkudziesięciu /kilkuset złotych są rażąco wygórowane. Prosimy zatem o zmianę wysokości kar umownych z w/w tytułów poprzez określenie ich wartości na poziomie np. 0,05 % wartości umowy brutto.”

Ad 44:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. § 11 ust. 2 pkt 10,11,12 wzoru umowy.

Zamawiający informuje, że kary umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenie należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
- nieprzedłożenia zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia,

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 14 z 25
----------------------	--	----------------

zostają zmienione i Zamawiający ustala je na poziomie w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 projektu umowy.

Pytanie 45:

Przewidziany przez Zamawiającego katalog zmian umowy w zakresie terminu wykonania nie zawiera najistotniejszych przesłanek tj. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności usunięcia ewentualnych błędów lub braków dokumentacji projektowej, braku dostępu do terenu budowy oraz innych niezależnych od wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie umownym. Prosimy zatem o rozszerzenie § 15 ust. 2 pkt. 3 o wyżej wymienione okoliczności."

Ad 45:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmian w projekcie umowy w § 15 ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3, które otrzymują brzmienie:

"

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,
- b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
- c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
- d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
- e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.\
- f) konieczności zmiany finansowania i/lub rzeczowo – finansowego harmonogramu robót,
- g) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych i potwierdzonych wyciągiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
- h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie wymaga zmian lub poprawek naniesionych i zaakceptowanych przez projektanta,"

"

3) ad pkt. 3) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

- lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,
- lit. b) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
- lit. e) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
- lit. f) – w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym **Zamawiającego** (budżetu Miasta) lub zmian w potrzebach **Zamawiającego** w zakresie jego uzasadnionego interesu,
- lit. g) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- lit. h) – o okres niezbędny do uzgodnienia i naniesienia zmian lub poprawek przez projektanta, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian lub poprawek."

Pozostałe zapisy § 15 pozostają bez zmian.

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 15 z 25
----------------------	--	----------------

Pytanie 46

„Prosimy o wyjaśnienie dotyczące płatności częściowych – czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie w okresach miesięcznych?”

Ad 46:

Zamawiający informuje, że zasady płatności wynagrodzenia określa § 8. Wystawienie faktury jest możliwe po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru. Częstotliwość wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej na miesiąc i zależy wyłącznie od terminu wykonania i odebrania robót.

Pytanie 47:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z normą zharmonizowaną: PN-EN 13180-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy.

Ad 47:

Zamawiający informuje, że warstwy ścieralne należy wykonywać bez wprowadzania zmian, zgodnie z dokumentacją: Projekt budowlano-wykonawczy, część: drogi i ukształtowanie terenu, opis – pkt. 3.3.

Pytanie 48:

„Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający, zamierza przeznaczyć na realizację zadania w roku 2015.”

Ad 48:

Zamawiający informuje, że w 2015 r. zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych 00/100)

Pytanie 49

„Z uwagi na zastrzeżenie możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych k.c. oraz mając na uwadze dobrą praktykę przyjętą w umowach gospodarczych, w których ustalone są kary umowne prosimy o ustalenie max. łącznego limitu wszystkich kar przewidzianych w umowie do 10 % wynagrodzenia umownego.

Ad 49:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie limitu kar umownych.

Pytanie 50

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 16 z 25
----------------------	--	----------------

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Ad 50:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę umownego terminu określonego w § 4 ust. 1.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?;

Ad 51:

Zamawiający informuje, że częstotliwość wystawiania faktur nie jest ograniczona do jednej na miesiąc i zależy wyłącznie od terminu wykonania i odebrania robót.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania wykonanym elementem robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

Ad 52:

Tak, ale pod warunkiem, że harmonogram rzeczowo – finansowy jest zbieżny z zakresem wykonanych i odebranych robót.

Pytanie 53:

W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie wykonanych elementów robót?

Ad 53:

Zamawiający informuje, że częstotliwość wystawiania faktur zależy wyłącznie od terminu wykonania i odebrania robót i umowa nie ma innych wskazanych terminów.

Pytanie 54:

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni?

Ad 54:

Zamawiający informuje, że terminy odbioru częściowego są określone w § 9 ust .6 i wynoszą 7 dni od daty zgłoszenia.

Pytanie 55:

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 17 z 25
----------------------	--	----------------

się 14 dni?

Ad 55:

Zamawiający informuje, że termin odbioru końcowego jest określony w § 9 ust. 12,13, 14 i wynosi łącznie 54 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Ad 56:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie limitu kar umownych.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy?

Ad 57:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,”

Pozostałe zapisy w § 11 pozostają bez zmian.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji ?

Ad 58:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmian w projekcie umowy w § 11 ust. 2 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

”2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, „

Pytanie 59:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń?

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 18 z 25
----------------------	--	----------------

Ad 59:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3) za zwłokę przekazaniu **Zamawiającemu** dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 , pkt 2), w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, „

Pytanie 60:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej?

Ad 60:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 4), wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ 4) za zwłokę w przekazaniu **Zamawiającemu** dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 9 ust. 11, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, „

Pytanie 61:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% za każdy dzień zwłoki za zwłokę w przejęciu terenu budowy?

Ad 61:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 5), wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„5) za zwłokę w przejęciu terenu budowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki”

Pytanie 62:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom?

Ad 62:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom?

Pytanie 63:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 19 z 25
----------------------	--	----------------

podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany?

Ad 63:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 11), wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ 11) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1,”

Pytanie 64:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany?

Ad 64:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 12), wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„12) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.,”

Pytanie 65:

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty?

Ad 65:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany § 11 ust. 2 pkt 13), wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„13)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.”

Pytanie 66:

W związku z bardzo długim okresem rękojmi oraz koniecznością wystawienia gwarancji należytego wykonania umowy o okresie ważności powyżej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, że zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja?

Ad 66:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę polegającą na wystawieniu gwarancji z 3-letnim okresem ważności wraz ze zobowiązaniem, że przed upływem

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 20 z 25
----------------------	--	----------------

terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji?

Ad 67:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres realizacji?

Pytanie 68:

Dostarczenie i montaż łukowych elementów balustrady kładki i murku oporowego ze stali nierdzewnej

- profil 90x90x5 nie istnieje – czy Zamawiający dopuszcza zamianę na profil 100x100x5?
- Stal nierdzewna gat.1.4404 i niektóre profile gat. 1.4571 – czy Zamawiający dopuszcza zamianę na stal nierdzewną gat. 304 lub gat. 316?

Ad 68:

Zamawiający informuje, że:

- Profil 90x90x5 istnieje (PN-EN 10210-2:2000) i jest dostępny w hurtowniach na zamówienie. Nie wyrażamy zgody na zmianę profilu przyjętego w dokumentacji: Projekt wykonawczy, część: architektura i konstrukcja – DETALE (rysunki 01/AW÷06/AW)
- Stal 1.4404 (wg EN) to 316L (wg AISI/ASTM) ma zastosowanie w dokumentacji projektowej – Projekt budowlano-wykonawczy, część: architektura i konstrukcja, opis pkt 4.1 str 179 oraz Projekt wykonawczy, architektura i konstrukcja – DETALE, rys. 03/AW÷06/AW; inny wymieniony w pytaniu gatunek stali nie występuje w dokumentacji.

Pytanie 69:

Wykonanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych – rury SPIRO

- prosimy podać grubość ścianki.

Ad 69:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz 907 z późn zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. - Projekt wykonawczy – konstrukcja kładki – rysunki szczegółowe Opis –

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 21 z 25
----------------------	--	----------------

str. 8, pkt. 4.1.1. Zamawiający informuje, że należy zastosować:

Rury SPIRO (SR-EN):

- Ø 250mm, gr. 0,6mm
- Ø 355mm, gr. 0,8mm
- Ø 560mm, gr. 0,8mm

(errata pkt 8)

Pytanie 70:

Zaproponowany system fotowoltaniczny wskazuje jednego producenta – czy Zamawiający dopuszcza zamianę na inny standardowy – wysokiej jakości, ale tańszy?

Ad 70:

Zamawiający informuje, że opisany w dokumentacji system fotowoltaiczny nie wskazuje jednego producenta, a firmami specjalizującymi się w takich systemach są np. ML System Rzeszów; MAYBATT Warszawa; ANTEC Solar GmbH Arnstadt.

Pytanie 71:

Projekt wykonawczy, Opis techniczny, ppkt. 4.3.7 – odwodnienie.

- cieki betonowe wg projektu części drogowej – brak takiej dokumentacji.

Ad 71:

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest częścią Projektu budowlano-wykonawczego część: drogi i ukształtowanie terenu – opis i rysunki, str. 120÷145.

W oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) **Zamawiający zmienia:**

pkt. 15.4 siwz, który otrzymuje brzmienie:

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:

15.4.1. 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:

15.4.1.1. okres przewidziany umową na sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i gotowości odbioru końcowego, tj. 20 dni;

15.4.1.2. okres przewidziany umową na rozpoczęcie czynności odbiorowych tj. 14 dni;

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 22 z 25
----------------------	--	----------------

15.4.1.3. okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy, tj. 20 dni;

15.4.1.4. okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych tj. 14 dni.

15.4.2 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi tj. 3 dni.

oraz § 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
 - a) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
 - b) odbiory częściowe wykonanych elementów robót,
 - c) odbiór końcowy robót,
 - d) odbiór ostateczny.
2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik budowy każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, **Wykonawca** zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 lit. a), dokonując w tym samym dniu stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
4. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
5. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów częściowych wykonanych elementów (etapów) robót, o których mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres **Zamawiającego**.
6. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów robót, podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, które stanowią będą załączniki do faktur częściowych.
7. **Wykonawca** zobowiązany jest do monitorowania minimum dwóch odcinków sieci pomiędzy studzienkami przed zasypaniem sieci, chyba, że z dokumentacji lub warunków technicznych wynika większy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.
8. Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 lit. a i ust. 7 stwierdza się protokolarnie.
9. Odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego.
10. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 23 z 25
----------------------	--	----------------

- dziennika budowy i odrębnym pismem na adres **Zamawiającego**.
11. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, **Wykonawca** przedłoży **Zamawiającemu** wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, wyniki oraz protokoły wykonanych pomiarów, prób i badań, atesty, aprobaty, protokoły odbiorów, operat geodezyjny zawierający geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących **Zamawiającemu** lub innym uprawnionym podmiotom.
 12. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidłowość wykonania robót oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika budowy, zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego, w ciągu 20 dni licząc od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru końcowego.
 13. **Zamawiający** w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynności odbiorowe.
 14. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli **Zamawiającego** i przy udziale upoważnionych przedstawicieli **Wykonawcy**, nastąpi w ciągu następujących 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
 15. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, **Zamawiający** będzie żądał od **Wykonawcy** ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolem.
 16. Termin, o którym mowa w ust. 15, może zostać przedłużony na wniosek **Wykonawcy** za zgodą **Zamawiającego** wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 19, o ile na skutek specyfiki stwierdzonych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
 17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie **Wykonawcy** zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
 18. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, **Zamawiający** będzie żądał od **Wykonawcy** ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia **Wykonawcy** zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i 18, **Wykonawca** zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli zostało wniesione w innej formie niż „pieniądz”), albo do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 20. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.”

pkt 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta – Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 03.06.2015 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 03.06.2015 r. o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. errata do dokumentacji
2. 2. ujednolicony wzór umowy

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

ZP-P-I.271.1.17.2015	Zapytania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści siwz	Strona 25 z 25
----------------------	--	----------------