

Opis prac składających się na przedmiot zamówienia

1. Sadzenie drzew:

- zakup materiału roślinnego,
- wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- zdjęcie darniny w miejscach wykonania nasadzeń na terenach zadarnionych lub usunięcie chwastów na terenach niezagospodarowanych,
- wykopanie dołów o wymiarach powiększonych o 20 i 100 % w stosunku odpowiednio do średnicy i wysokości bryły korzeniowej,
- zaprawienie dołów ziemią żyzną do połowy głębokości z zastosowaniem hydrożelu,
- posadzenie roślin, podlanie, opalikowanie (3 paliki z wiązaniem górnym sztywnym i miękkim oraz dolnym wykonanym na wysokości 40 cm sztywnym),
- wykonanie misy o średnicy 80 cm i głębokości 7 cm w przypadku sadzenia indywidualnego,
- wyściółkowanie korą mieloną drzew iglastych warstwą 5-7 cm misy lub rabaty.

Uwaga!

Drzewa winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- obwód pnia na wysokości 100 cm minimum 16 cm,
- pąk szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany,
- bryła korzeniowa w pojemniku prawidłowo uformowana nie uszkodzona i przerośnięta,
- przewodnik korony prosty, pojedynczy,
- pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone,
- korona wykształcona na wysokości minimum 2 m ale nie wyżej niż 2,5 m,

Niedopuszczalne są:

- mechaniczne uszkodzenia drzew,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na korzeniach,
- martwice i pęknięcia kory,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

2. Sadzenie krzewów:

- zakup materiału roślinnego,
- wyznaczenie miejsc sadzenia – rabat w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- zdjęcie darniny w miejscach wykonania nasadzeń na całych rabatach, na terenach zadarnionych lub usunięcie chwastów na terenach niezagospodarowanych
- wykopanie dołów o wymiarach powiększonych o 20 i 100 % w stosunku odpowiednio do średnicy i wysokości bryły korzeniowej,
- zaprawienie dołów ziemią żyzną do połowy głębokości z zastosowaniem hydrożelu,
- posadzenie roślin, podlanie,

ZP-P-I.271.1.83.2015	Opis prac składających się na przedmiot zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ / wzoru umowy	Strona 1 z 2
----------------------	---	--------------

-wyściółkowanie korą mieloną drzew iglastych warstwą 5-7 cm rabaty.

Uwaga!

Krzewy winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- powinny posiadać przynajmniej 5 pędów, wysokość minimum 1/3 wysokości typowej dla danego gatunku, krzewy płzące rozpiętość części nadziemnej 40/40 cm
- pędy równomiernie rozmieszczone,
- pąki szczytowe wyraźnie uformowane,
- bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne są:

- mechaniczne uszkodzenia krzewów,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i na korzeniach,
- martwice i pęknięcia kory,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

3. Nasadzenia żywopłotów:

- zakup materiału roślinnego,
- wyznaczenie miejsc sadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- zdjęcie darniny w miejscach wykonania nasadzeń na całych rabatach, na terenach zadarnionych lub usunięcie chwastów na terenach niezagospodarowanych
- wykopanie dołów o wymiarach 40/40 cm lub rowów o głębokości 40 cm i długości sadzonego żywopłotu,
- zaprawienie dołów ziemią żyzną do połowy głębokości z zastosowaniem hydrożelu,
- posadzenie roślin, podlanie, przycięcie zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
- wyściółkowanie korą mieloną drzew iglastych warstwą 5-7 cm rabaty.


Uwaga!

Krzewy winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- powinny posiadać przynajmniej 3 pędy, wysokość minimum 1/3 wysokości typowej dla danego gatunku, bez oznak żerowania szkodników i chorób,
- pąki szczytowe wyraźnie uformowane,
- bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona.

4. Prace pielęgnacyjne nasadzonej zieleni prowadzone przez okres 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru wykonanych nasadzeń, w tym: podlewanie, pielenie, nawożenie, zabezpieczanie na okres zimowy, kształtowanie korony drzew, uzupełnianie kory.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów



ZP-P-I.271.1.83.2015	Opis prac składających się na przedmiot zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ / wzoru umowy	Strona 2 z 2
----------------------	---	--------------