

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci teletechnicznej Netia S.A. kolidującej z przebudową i rozbudową urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej.
ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 21/5. Wnętrze międzyblokowe pomiędzy adresami: ul. Sowińskiego 4, Al. Raclawickie 22, Al. Raclawickie 22b. Lublin
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
BRANŻA : telekomunikacyjna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej					
1	TPSA 40	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1,	szt		
d.1	0301-02	grunt kategorii III (Pozycja 2.2 i 5.2.2 specyfikacji)			
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2	TPSA 39	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur poetylenowych (kategoria gruntu III-IV),			
d.1	0102-02	długość do 10 m, rura do 133 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m (pozycja 5.2.2. specyfikacji)			
		9.4	m	9.4	
				RAZEM	9.4
3	KNR 50-32	Obniżenie pionowe studni kablowej, grunt kategorii III-IV (adaptacja pozycji) (pozycja 2.2 i 5.2.5 specyfikacji)	szt		
d.1	0905-02	Krotność = 4			
		1	szt	1	
				RAZEM	1
4	KNR 5-01	Obniżenie o 20 cm ramy studni 500x1000 (pozycja 2.2 i 5.2.5 specyfikacji)	szt		
d.1	0505-07				
		1	szt	1	
				RAZEM	1
5	TPSA 40	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana (pozycja 5.2.6 specyfikacji)	szt		
d.1	0401-02				
		1	szt	1	
				RAZEM	1
6	KNR 4-05	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z PCW, Fi do 110 mm (pozycja 5.2.6 specyfikacji)	szt		
d.1	0124-01				
		14	szt	14	
				RAZEM	14