

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa sieci teletechnicznej Netia S.A. kolidującej z przebudową i rozbudową urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej					
1		Przebudowa sieci telekomunikacyjnej			
1	TPSA 40 d.1 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III (Pozycja 2.2 i 5.2.2 specyfikacji) 1	szt szt	1	1
2	TPSA 39 d.1 0102-02	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przewiertem mechaniczno-hydraulicznym, z wpychaniem rur poetylenowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura do 133 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m (pozycja 5.2.2. specyfikacji) 9.4	m m	9.4	9.4
3	KNR 50-32 d.1 0905-02	Obniżenie pionowe studni kablowej, grunt kategorii III-IV (adaptacja pozycji) (pozycja 2.2 i 5.2.5 specyfikacji) Krotność = 4 1	szt szt	1	1
4	KNR 5-01 d.1 0505-07	Obniżenie o 20 cm ramy studni 500x1000 (pozycja 2.2 i 5.2.5 specyfikacji) 1	szt szt	1	1
5	TPSA 40 d.1 0401-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana (pozycja 5.2.6 specyfikacji) 1	szt szt	1	1
6	KNR 4-05 d.1 0124-01	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z PCW, Fi do 110 mm (pozycja 5.2.6 specyfikacji) 14	szt szt	14	14
				RAZEM	14

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci teletechnicznej Netia S.A. kolidującej z przebudową i rozbudową urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej.

ADRES INWESTYCJI : Dz. Nr 21/5. Wnętrze międzyblokowe pomiędzy adresami: ul. Sowińskiego 4, Al. Raławickie 22, Al. Raławickie 22b. Lublin

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

BRANŻA : telekomunikacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Teterycz

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano metodą szczegółową zgodnie z RMI z dn 18.05.2004r. Nakłady rzeczowe w oparciu o nakłady zawarte w katalogach KNR, KNNR, TPSA. Stawki i narzuty dla województwa lubelskiego, r-g dla robót inżynierskich. Ceny materiałów zgodnie z publikacją SEKOCENBUD 3 kwartał 2014 r, oraz wg. cen dostawców.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Ceny jednostkowe materiałów instalacyjnych i budowlanych przyjęto wg. katalogów ceny średnie dla 3 kwartału 2014 r. Ceny zawiera ją koszty zakupu.
2. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu przyjęto na podstawie cenników usługodawców lub baz cenowych z doliczeniem kosztów jednorazowych, publikowanych w ogólnie dostępnych informatorach cenowych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia