

Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem  
przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie

**ERRATA DO PROJEKTÓW BRANŻY  
ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ  
Z DNIA 16.02.2016 R.**

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**TOM II /ROZDZIAŁ 6d/1**

**Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE**

**"Zestawienie materiałów podstawowych" należy wykreślić:**

~~poz. 5 Oprawa naświetlacz zewnętrzna 1 x 75W metalohalogen szt 18.0000~~

**powinno być:**

poz.5 Oprawa naświetlacz zewnętrzna 1 x 400W metalohalogen szt 42.0000

W „Zestawieniu materiałów podstawowych” należy uzupełnić kable i przewody do zasilania opraw naświetlaczy zewnętrznych 1x400W metalohalogenowych przyjmując: 560 m kabla YAKYżo 4 x 16 mm<sup>2</sup> i 380 m przewodu YDY 3 x 4 mm<sup>2</sup>.

**powinno być:**

poz. 35 kabel YAKYżo 4 x 16 m 740.0000

poz. 40 Przewód YDY-450/750 V 3x4 mm<sup>2</sup> m 380.0000

**Dołączone zostają obliczenia natężenia oświetlenia :**

- Załącznik E-11 - obliczenia natężenia oświetlenia dla wejść i rozgrzewek

Załączniki w branży elektrycznej:

- Załącznik E-11 - obliczenia natężenia oświetlenia dla wejść i rozgrzewek ,
- Załącznik E-12 - Zestawienie materiałów podstawowych

*Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcy*

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Inwestycji i Remontów

*[Podpis]*  
Inż. bud. Mürzyna Szczepańska

*[Podpis]*  
mgr inż. Jerzy Zieliński  
Pracownik Instytutu Elektryczności  
2016.02.16/12