RZUT DACHU SKALA 1:75



KOMUN NR K8 DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA
KOMINY K2, K4, K6, K9, K14 DO ROZBIÓORKI
POZOSTAŁE KOMINY WYREMONTOWAĆ:
- rozebrać czapki betonowe
- skuć istniejące tynki
- podmurować ok. 30cm
- ocieplic styropianem 3cm
- zaizolować papą termozgrzewalną
- wykonać nowe czapki żelbetowe poszerzone w stosunku do istniejących o grubość przylkejonego styropianu
- czapki betonowe zaizolowac papą termozgrzewalną
- cały dach pokryć 1 x papą termozgrzewalną likwidując uprzednio pęcherze powietrza pod istniejącą papą

STROPODACH OCIEPLIĆ GRANULATEM WTRYSKIWANYM Z WEŁNY MINERALNEJ, WYKONAĆ WENTYLACJĘ STROPODACHU
NA ŚCIANKACH ATTYKOWYCH WYKONAĆ OBRÓOBKI PAPOWE I BLACHARSKIE
OTWORY WENTYLACYJNE KOMINÓW ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ UMOCOWANĄ W RAMCE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
GZYMS PRZEDŁUŻYĆ O GRUBOŚĆ OCIEPLENIA PŁYTĄ OSB LUB SKLEJKĄ ODPORNĄ NA WILGOĆ, NRO, WYKONAĆ OBRÓOBKI BLACHARSKIE I PAPOWE

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 5 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ NA POTRZEBY FILII ZB NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM				
ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:	LUBELSKIE PROJEKTOWE PRZYSZKOLNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWA:	mgr inż.arch Isabella Tacka	02. 4/2003		20-608 LUBLIN ul. MORAWSKA 6 tel. 0209-54-00
OPRACOWA:				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch Małgorzata Wałęga	ADW.LUBLIN		DATA: Sylwa 2015
INWESTOR:	GMINA LUBLIN Plac Króla Władysława Łokietka 1 1 20-109 LUBLIN			SKALA: ARCHITEKTURA
OBIEKT:	BUDYNEK SZKOŁY FILII ZB NR 4 20 - 608 LUBLIN, ul. Kurantowa 5, dz. nr ewid. 6, obręb 5 - Czechówka Górna Wieś, Ark 2			SZACUNEK PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
				SKALA: 1:75
ROZMIAR:	RZUT DACHU			NR RYSUNKU: A6