


## ELEWACJA PÓŁNOCNA




## ELEWACJA WSCHODNIA

SCHEMAT DASZKU SZKLANEGO NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI




DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY
Komplet okuć systemowych do przymocowania daszka szklanego nad drzwiami wejściowymi do budynku. Wszystkie elementy mocujące ze stali nierdzewnej
- drążek x3
- uchwyt ściana–drążek x3
- uchwyt drążek–szkło x3,
- uchwyt ściana–szkło x3,

DASZEK MONTOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA Z ZASTOSOWANIEM POŁĄCZEŃ SYSTEMOWYCH

OZNACZENIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY NA SIATCE O UZIARNIENIU 1,2mm KOLOR BIAŁY

ELEWACJA WENTYLOWANA PŁYTY ELEWACYJNE NATURALNE IMITUJĄCE DREWNO
WYKOŃCZENIE (OKŁADZINA FASADOWA PRZECIWDESZCZOWA W KONSTRUKCJACH WENTYLOWANYCH. PŁYTA JEDNORODNA Z RDZENIEM BAZALTU O CIĘŻARZE DO 8,4 kg/m2. ZASTOSOWAĆ SIĘ DO STANDARDU PRZYJĘTEGO SYSTEMU. GRUBOŚĆ PŁYTY 8 mm, MINIMALNA SZCZELINA WENTYLACYJNA 20mm, PODKONSTRUKCJA FASADY WENTYLOWANEJ STAL NIERDZEWNA KOLOR "EBONY GRANITE", DOPUSZCZ SIĘ ZMIANĘ KOLORU PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA KOLOR BIAŁY
PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, BLACHA POWLEKANA KOLOR JASNO SZARY I BRĄZ PRZY EL. WENTYLOWANEJ (DOBRAĆ DO KOLOR PŁYT ELEWACYJNYCH)
RYNNY I RURY SPUSTOWE STALOWE KOLOR BRĄZ – DOBRAĆ DO KOLORU PŁYT ELEWACYJNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZKOŁY PRZY UL. KURANTOWEJ 6 WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ NA POTRZEBY FILII ZS NR 4 DLA DZIECI Z AUTYZMEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: | BIURO PROJEKTOWE: DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch Izabella Tatka | PL 40/08 | | 20-950 LUBLIN ul. MONTWIŁŁA 8 tel. 509 66 00 |
| OPRACOWAŁ: | | | |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż.arch Małgorzata Wołga | KOWLAM | | DATA: lipiec 2015 |
| INWESTOR: GMINA LUBLIN Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 LUBLIN | | | BRANŻA: ARCHITEKTURA |
| OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY FILII ZS NR 4 20 - 950 LUBLIN, ul. Kurantowa 6, dz. nr ewid. 6, obręb 5 - Czechówka Górna Wsch, Ark 2 | | | RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY |
| | | | SKALA: 1:75 |
| BRANŻA: ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA | | | NR RYSUNKU: A9 |