

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>45112720-8 Kształtowanie terenów sportowych - siłownia terenowa</b>			
1		KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią z przerzutem 3*0.60*0.60+4*0.10*0.90+4*3.14*0.15*0.15+1.80*0.30+1.50*0.30+2*2.00*0.30+1.60*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.393	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.393</b>
2	ST-1 d.1	KNR 2-01 0307-02	Wykopy pod fundamenty urządzeń fitness z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) urządzenia 3*0.60*0.60*1.10 tablica 2*3.14*0.15*0.15*0.50 stół do szachów 5*3.14*0.15*0.15*0.50 stół do ping-ponga 4*3.14*0.15*0.15*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.188 0.071 0.177 0.141	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.577</b>
3	ST-1 d.1	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu wraz z zabetonowaniem murek stalowych do mocowania słupów - pylonów 3*0.60*0.60*(0.70+0.10) tablica, stół do szachów, stół do ping-ponga (2+5+4)*3.14*0.15*0.15*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.864 0.389	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.253</b>
4	ST-1 d.1	Kalkulacja własna	Wyposażenie placu - dostawa i montaż: orbitrek wioślarz wyciąg górny + prasa nożna + pylon stół do szachów stół do ping-ponga tablica z regulaminem 1	kpl.      kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	d.1	KNR-W 2-01 0304-01	Zasypanie wykopów z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m 3*0.60*0.60*0.40+11*3.14*0.15*0.15*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.510</b>
<b>2</b>			<b>37535200-9 Dostawa i montaż wyposażenia komunalnego</b>			
6	ST-1 d.2	KNR 2-01 0307-02	Wykopy pod fundamenty wyposażenia komunalnego z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) ławka 4*0.90*0.10*0.30 kosz na śmieci 2*3.14*0.15*0.15*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.108 0.071	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.179</b>
7	ST-1 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 4*0.90*0.10*0.30 2*3.14*0.15*0.15*0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.108 0.071	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.179</b>
8	ST-1 d.2	Kalkulacja własna	Wyposażenie placu - dostawa i montaż: ławka parkowa z oparciem szt.5 kosz na śmieci szt.2 stojak na rower 1 szt 1	kpl.   kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	d.2	KNR-W 2-01 0304-01	Zasypanie wykopów z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m 4*0.90*0.10*0.10 2*3.14*0.15*0.15*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.036 0.014	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
<b>3</b>			<b>45212221-1 Wykonanie placu do gier zespołowych</b>			
10	d.3	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z żwiru pod słupki do siatkówki oraz pod stojak do koszykówki 2*3.14*0.20*0.20*0.50+0.80*0.80*1.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.894	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.894</b>
11	d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków siatkówki z dekle 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	d.3	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
13 d.3		KNR 2-23 0309-07 analogia	Dostawa siatki do siatkówki o wymiarach 9,5 x 1,0 wykonanej z linki polipropylenowej gr. 3 mm o oczkach 10 x 10 cm, 1	szt.  szt.	  1.000	
					RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>45112330-7</b>	<b>Wykonanie nawierzchni trawiastej</b>			
14 d.4	ST-1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 560	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  560.000	
					RAZEM	560.000
15 d.4	ST-1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.000	
					RAZEM	10.000
16 d.4	ST-1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.000	
					RAZEM	10.000