

FORMULARZ CENOWY

ROBÓT ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I KONSERWACJĄ ROWÓW
ODWADNIAJĄCYCH, STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODPROWADZAJĄCEJ WODY Z TERENU MIASTA LUBLINA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI
RETENCYJNYMI .

Lp	Zakres prac zgodny z	Opis	J.m.	Cena jedn. netto PLN	Ilość	Krotność w okresie obowiązywania umowy	Wartość netto PLN (kol ExFxG)	Procentowy koszt robocizny w cenie jedn. [%]
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2		61950	6		
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m2		15560	6		
3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer ponad 2.0 m	m2		77510	6		
4	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 1ha	ha		0,1	2		

5	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		20	2		
6	KNR 2-01 0414-02	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer dna do 1 m -kat.gr.III	m3		580	2		
7	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m		20	2		
8	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		20	2		
9	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3	m		10	2		
10	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku głębok. zamulenia do	m		60	2		

		średnicy 1/3						
11	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2	m		60	2		
12	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 0.8 m przy stosunku głębok zamulenia do średnicy 2/3	m		20	2		
13	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3	m		120	2		
14	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.0 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/2	m		120	2		
15	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.5 m przy stosunku głębok. zamulenia do	m		30	2		

		średnicy 1/3						
16	KNR 15-01 0108-06	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr 1.5 m przy stosunku głębok zamulenia do średnicy 1/2	m		30	2		
17	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m grub.warstwy odmulanej 30 cm	m		1660	2		
18	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		50	8		
19	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -dodatek do 1,0 km	m3		50	8		
20	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -dodatek za dalsze 0.5 km (22 km)*	m3		50	8		

21	KNR 2-11 0502-04	Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 30 cm w gruncie kat.III	m		200	2		
22	KNR 15-01 0222-01	Remont okładziny betonowej z ręcznym przygotowaniem mieszanki	m3		22	4		
23	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)	m3		15	2		
24	KNR 2-01 0201-05 z.sz 2.3.2 9903 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km Grunt oblepiający naczynie robocze	m3		15	2		
25	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x10 pospółka do nawierzchni	m2		20	2		

		drogowych						
26	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2		30	2		
27	KNR 15-01 0215-04	Naprawa skarp przez obsiew	m2		500	2		
28	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych -budowa	m2		100	4		
29	KNR 2-11 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr 20 cm w gruncie kat III	m		200	4		
30	KNR 2-11 0521-04	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat III	m		15	4		
31	KNR 15-01 0213-04	Naprawa płotków faszynowych o wys 30 cm Kat.gruntu III	m		100	2		
32	KNR 2-01 0307-02 z.sz 2.2 307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) Grunt	m3		30	2		

		uprzednio odspojony -dodatek za 2 m różnicy wysokości						
33	KNR 2-01 0212-01 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.8 km	m ³		30	2		
34	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m ²		15	2		
35	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		30	4		
36	KNR 2-19 0134-01 analogia	Oznakowanie na ogrodzeniu zbiorników	kpl.		2	2		
37	Lista kontrolowanych obiektów w zał. nr 1 do umowy	Kontrola stanu technicznego rowów i zbiorników retencyjnych	kpl.		1	24		

I. Cena ofertowa netto w okresie obowiązywania umowy
II. Podatek VAT 23 %
III. Cena ofertowa brutto w okresie obowiązywania umowy

* należy podać cenę jednostkową za wywóz za 0,5 km

.....
 podpis osoby / osób upoważnionych do
 występowania w imieniu wykonawcy