

Errata

do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w branży budowlanej ST-B
Remont nawierzchni bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Lublinie, przy
ul. Poturzyńskiej 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej ST-B (str. 3) - jest:

„B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

(...)

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

(...)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- ostrożny demontaż nakładek korytek odwadniających (do późniejszego montażu),
- dokładne oczyszczenie i umycie istniejącej nawierzchni bieżni,
- odtworzenie geometrii i prostoliniowości obrzeży ograniczających bieżnię, wykonanie oporu betonowego przy obrzeżach istniejących po wyprostowaniu – zakłada się, że obrzeża podczas tej operacji nie zostaną zniszczone.
- naprawę ewentualnych nielicznych pęknięć nawierzchni istniejącej,
- wykonanie nowej warstwy użytkowej poliuretanowej w technologii retoppingu nawierzchni poliuretanowej istniejącej (EPDM+PU)
- malowanie linii,
- naprawa uszkodzeń uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 cm) i trawiastych,
- montaż nakładek korytek odwadniających,
- dostawa i montaż deski do skoku w dal – 1 szt.
- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.”

Zmiana pkt. 1.3. STWiORB w branży budowlanej ST-B w dziale B.00.00.00:

„B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

(...)

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

(...)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- ostrożny demontaż nakładek korytek odwadniających (do późniejszego montażu),
- dokładne oczyszczenie i umycie istniejącej nawierzchni bieżni,
- odtworzenie geometrii i prostoliniowości obrzeży ograniczających bieżnię, wykonanie oporu betonowego przy obrzeżach istniejących po wyprostowaniu – zakłada się, że obrzeża podczas tej operacji nie zostaną zniszczone.
- naprawę ewentualnych nielicznych pęknięć nawierzchni istniejącej,
- wykonanie nowej warstwy użytkowej poliuretanowej w technologii retoppingu nawierzchni poliuretanowej istniejącej (EPDM+PU) lub w technologii natrysku nowej warstwy użytkowej EPDM+PU gr. 2-3 mm na istniejącej bieżni wykonanej w technologii natrysk
- malowanie linii,
- naprawa uszkodzeń uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 cm) i trawiastych,
- montaż nakładek korytek odwadniających,
- dostawa i montaż deski do skoku w dal – 1 szt.
- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w branży budowlanej ST-B (str. 9) - jest:

„2. B. 12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE

(...)

5. Wykonanie robót

(...)

Nawierzchnia, w skład której wchodzi użyte podczas retoppingu komponenty, winna posiadać:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni lekkoatletycznych
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Zmiana pkt. 5. STWiOR w branży budowlanej ST-B w dziale 2. B. 12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE

„2. B. 12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE

(...)

5. Wykonanie robót

(...)


Wykonanie renowacji powierzchni bieżni w technologii natrysk

Istniejącą powierzchnię bieżni wykonaną w technologii natrysk oczyścić, odtłuścić. Wykonać nową warstwę natrysku mieszkanką granulatu EPDM z klejem PU o grubości 2-3 mm, natrysk o grubości maksymalnej dopuszczonej przez producenta w karcie produktu.

Nawierzchnia, w skład której wchodzi użyte podczas retoppingu lub natrysku komponenty, winna posiadać:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni lekkoatletycznych
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.””

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ABACUS Piotr Józefczak
21-002 Jaszków, Snopków 67 D
tel. 742 81 35
NIP 712-210-17-63 REG. 432649281



Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Planowania
inż. Tadeusz Dziuba

