

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ściany wraz z remontem alejek zbiorowej mogiły więźniów Zamku Lubelskiego w parku "Rury"
ADRES INWESTYCJI : Park "RURY" dz. nr 71 obr. 30
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-109 LUBLIN Plac Łokietka 1

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do postępowania przetargowego

Zastępca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Janusz Semeniuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nowej ściany oporowej z prefabrykatów			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	analogia				
		42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 2-01	Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m ³		
d.1	0419-03				
	analogia				
		23,108	m ³	23,108	
				RAZEM	23,108
4	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0303-03				
		12,420	m ³	12,420	
				RAZEM	12,420
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0217-06				
		30,947	m ³	30,947	
				RAZEM	30,947
6		Wykonanie prefabrykatów L1	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
7		Wykonanie prefabrykatów L1	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
8		Wykonanie podbudowy	m ³		
d.1	wycena indywidualna				
		2,277	m ³	2,277	
				RAZEM	2,277
9		Załadunek, transport wylądunek prefabrykatów	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		42	szt	42,000	
				RAZEM	42,000
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01				
		61,065	m ²	61,065	
				RAZEM	61,065
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-02				
		61,065	m ²	61,065	
				RAZEM	61,065
12	KNNR-W 10	Wykopy ręczne pod budowlę - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. IV	m ³		
d.1	2318-09				
		21,528	m ³	21,528	
				RAZEM	21,528
13		Odtworzenie istniejącej nawierzchni placu apelowego	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		29,510	m ²	29,510	
				RAZEM	29,510
14	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0207-02				
		22,7	m ²	22,700	
				RAZEM	22,700
15	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02				
	analogia				
		22,7	m	22,700	
				RAZEM	22,700
16	KNNR 10	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie ściółką	m		
d.1	0117-03				
	analogia				
		22,7	m	22,700	
				RAZEM	22,700
17	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
d.1	0101-03				
		72,64	m ²	72,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	72,640
18	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m	m ³		
d.1	0501-02				
	analogia	15,663	m ³	15,663	
				RAZEM	15,663
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość 18 km grunt kat. IV	m ³		
d.1	0108-07				
	0108-08	25,599	m ³	25,599	
				RAZEM	25,599
20	KSNR 1	Ułożenie ścieków drogowych prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie.	m		
d.1	0406-02	20,7	m	20,700	
				RAZEM	20,700
21	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
d.1	0101-06	28,894	m ²	28,894	
				RAZEM	28,894
22	KNR K-04	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
d.1	0403-01	28,894	m ²	28,894	
				RAZEM	28,894
23	KNR K-04	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
d.1	0403-03	28,894	m ²	28,894	
	analogia			RAZEM	28,894
24	TZKNBK	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m ² i grubości elementów do 4 cm	m ²		
d.1	XVIm 0101-01	41,814	m ²	41,814	
	analogia			RAZEM	41,814
25		Zamontowanie tablic	m ²		
d.1	wycena indywidualna	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
26		Obłożenie muru oporowego	m ²		
d.1	wycena indywidualna	12,213	m ²	12,213	
				RAZEM	12,213
2		Prace przy pomniku granitowym			
27	KNR 2-02	Ręczne likwidacja płyty	m ²		
d.2	1914-05	1,44	m ²	1,440	
	analogia			RAZEM	1,440
3		Remont alejek			
4		Plac apelowy			

