PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA

PROJEKT REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRODMIEŚCIA MIASTA LUBLIN

skala 1:250

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Niniejsza mapa wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		WUGK-6640-11403/2017
Oznaczenie kancelaryjne w wykonawcy		Nr rob: 19/2017
Miejscowość, ulica		Krakowskie Przedmieście
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	066301_1
	Nazwa	Lublin
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	14_36
	Nazwa	Stare Miasto, Śródmieście
Numer arkusza, działki		ark. 6 do. 10/1, 10/2, 138; ark. 3 do. 41, 42/5, 44/3 oraz części działek sąsiednich
Skala mapy		1:500
Układ współrzędnych	poziomych płaskich	2000/8
	wysokości	Kronsztadt 60
Mapa aktualna wg stanu na dzień		18.08.2017
Sekcja mapy		mapa numeryczna
Dotyczy terenu oznaczonego kolorem		ROZ
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie dotyczy
Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.		
Granice przedmiotowej działki spełniają obowiązujące standardy techniczne		

GEODOPTIMUM
Łukasz Pietras
ul. Partyzancka 35
21-010 Łęczna

Andrzej Urban
upr. geod. nr 20653

Nazwa i nr uprawn. lub upr. zawodowego oraz podp. osoby uprawnionej, która wykonał mapę

LEGENDA

- GRANICE OPRACOWANIA - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
- PODZIEMNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- PROJEKTOWANE LATARNIE Z DWIEMA ASYMETRYCZNYMI OPARAWAMI LED NA DREWNIANYCH SŁUPACH - 15 SZT.
- PROJEKTOWANE REFLEKTORY NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH DO ILUMINACJI WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA - 2 SZT.
- ISTNIEJĄCE LATARNIE TYPU PASTORAL DO MODERNIZACJI I WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED
- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE LATARNIE, OPRAWY DO ILUMINACJI ORAZ PODZIEMNE ROZDZIELNICE NN
- PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- KOREKTA USYTUOWANIA DWÓCH KRAT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- KOREKTA USYTUOWANIA DWÓCH KORYTEK LINIOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANA KROPELKOWA LINIA NAWADNIAJACA NOWE DRZEWA
- OBRAMIENIA DRZEW Z PŁYT GRANITOWYCH STRZELIN SZEROKOŚCI 45 cm W PŁASZCZYŹNIE BRUKU Z ODNOWIONYMI ISTNIEJĄCYMI KRATAMI ŻELIWNYMI ORAZ ŁAWKAMI DREWNIANYMI Z ILUMINACJĄ KORON DRZEW OPRAWAMI LED WPUSZCZONYMI W NAWIERZCHNIĘ NA ROGACH OBRAMIEŃ
- ISTNIEJĄCE ZDROJE ULICZNE
- PROJEKTOWANE DRZEWKA W DONICACH Z ŁAWKAMI
- ŁAWKI DWUSTRONNE Z OPARCIAMI
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT I KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia jezdni ulicy Królewskiej-Lubartowskiej w obrębie Placu Króla Wł. Łokietka: kostka brukowa rzędowa, paryska ciemnograftowa np. G684 , cięta, łupana po krawędziach o wymiarach: 14 x 21 x 10 cm
- płaszczyzny chodników wzdłuż kamienic z płyt jasnobeżowego granitu chińskiego G682 - 40x80x10 cm podzielona pasami z trójkolorowej kostki rzędowej 14x21x10 cm (ciemnoszarej, grafitowej i szaro-żółtej)
- nawierzchnia środkowej części pasażu i pasów rozdzielających płaszczyzny chodników: kostka brukowa rzędowa, paryska ciemnoszara Strzelin-40%, ciemnograftowa np. G684 - 30% i szaro-żółta Strzegom-30%, cięta, łupana po krawędziach 14 x 21 x 10 cm
- płyty z jasnobeżowego granitu chińskiego G682 - 40x80x10 cm - rynsztok, pasy wyznaczające jezdnię i elipsa z groszkowanego, ciemnoszarego granitu Strzelin - z płyt szer. 60cm i grub.10 cm

IDEA
URSZULA I JACEK CIEPLIŃSCY
UL. REYMONTA 12 20-432 LUBLIN
biuroidealublin@gmail.com 74-44-320

BIURO ARCHITEKTONICZNE IDEA s.c. Urszula i Jacek Cieplińscy 20-432 Lublin ul. Reymonta12	
INWESTOR:	Gmina Lublin 20-950 Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
PROJEKT REWITALIZACJI CZĘŚCI ŚRODMIEŚCIA MIASTA LUBLIN PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO DEPTAKA	

ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja	nr uprawn. nr ewid.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Projektant	upr. proj.nr 2860/Lb/85 w ew. Izbie 1.0.0151	mgr inż.arch.Jacek Ciepliński	wrz.2017	
Sprawdził	upr. proj.nr St 6/7/78 w ew. Izbie 1.0.0126	mgr inż.arch.Andrzej Skiba	wrz.2017	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		skala 1: 250		1