

Errata do projektu wykonawczego (branży elektrycznej)

Nazwa Przebudowa terenu rekreacyjnego „skwer dla seniorów”
 Tytuł Budowa oświetlenie i systemu monitoringu skweru przy ul Motorowej w Lublinie
 Tabela „9. Zestawienie materiałów podstawowych” winna być jak poniżej.

9. Zestawienie materiałów podstawowych.

Lp	Nazwa materiału	Jednostki	Ilość
1.	Słup aluminiowy anodowany elektrolitycznie, ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym wysokości 5m	szt	13
2.	Fundament betonowy prefabrykowany B-50	szt	13
3.	Oprawa	szt	13
4.	Złącze słupowe	szt	15
5.	Wyłącznik B6A	szt	15
6.	Kabel YKY-żo 5x16mm ²	m	476
7.	Kabel YKY 2x2,5mm ²	m	65
8.	Folia oznaczeniowa niebieska	m	401
9.	Głowiczka kablowa	szt	28
10.	Opaski oznaczeniowe	szt	28
11.	Rura DVR 75	m	476
12.	Piasek	m ³	32
13.	Kamera IP	szt.	1
14.	Wysięgnik z zasilaczem	szt.	1
15.	Kabel UTP cat. 5e żelowany zewnętrzny	m	80
16.	Kabel YKY 3x2,5	m	120
17.	Szafa rack 6U 19”	szt.	1
18.	Szyna TH-35 do szafy rack	szt.	1
19.	Elektroniczny licznik energii 1-f	szt.	1
20.	Gniazdo 230V na szynę TH	szt.	2
21.	Wyłącznik nadprądowy B16 A	szt.	1
22.	Wyłącznik nadprądowy B10 A	szt.	1
23.	Przełącznik sieciowy 8-portowy	szt.	1
24.	Zasilacz UPS 450VA	szt.	1
25.	Urządzenie łączności bezprzewodowej 19 dBi	szt.	2
26.	Uchwyt antenowy	szt.	1
27.	Rurka RL 32	m	120
28.	Uchwyt do rurki RL 32	szt.	240
29.	Złączka elastyczna do rurki 32	szt.	40
30.	Bednarka Fe/Zn 25x4	m	46
31.	Uziom prętowy fi 20	szt	24
32.	Grot do uziomu fi 20	szt	4

mgr inż. Wiesław Rycerz

W. Rycerz
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacji, w zakresie sieci instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 LUB/0010/PW/OE/09

Zatwierdzam do wydania
 Wykonawcom

Dyrektor
 Wydziału Inwestycji i Remontów
T. Dziuba
 inż. Tadeusz Dziuba