

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację przyrodniczą Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prezydent Miasta Lublin informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonuje modyfikacji treści SIWZ – załącznik nr 1 w zakresie „IV. Opis szczegółowy projektowanych rozwiązań pkt 4. klasy ekspozycji” oraz „opisu technicznego projektu wykonawczego branży mostowej kładka pieszo-rowerowa pkt. 4.3 Przyczółki” poprzez:

1.dopisanie do opisu technicznego konstrukcji dydaktycznego ogrodu wertykalnego do pkt.IV. Opis szczegółowy projektowanych rozwiązań:

„ pkt 4. klasy ekspozycji:

- dla pali fundamentowych klasa ekspozycji to XC2;

- dla ław fundamentowych klasa ekspozycji to XC2.”

2.dopisanie do opisu technicznego projektu wykonawczego branży mostowej kładka pieszo-rowerowa pkt. 4.3 Przyczółki:

„ Klasy ekspozycji:

- dla pali fundamentowych klasa ekspozycji to XC2;

- dla ław fundamentowych klasa ekspozycji to XC2;

- dla korpusu przyczółków i skrzydełek klasa ekspozycji to XC4+XD1+XF2;

- dla elementów żelbetowych XA1.”

zgodnie z załączoną erratą.

2.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności projekcie nr 48 projekt wykonawczy konstr. Dydaktyczny ogród wertykalny rys nr 4K podana jest rzędna spodu oczepu pali -2,00 m (-200mm) jak również podana jest rzędna góry murku żelbetowego jako +1,00 m z rzędnych wynika, że cały element powinien mieć wysokość 3,00m jednakże z wymiarów elementu wysokości całego elementu powinna mieć 2,00 m. Prosimy o podanie właściwych rzędnych posadowienie elementów (spodu pala, spodu oczepu) oraz wyjaśnienie rozbieżności.

Ad. 2. Wysokość całego elementu powinna wynosić 2,00m.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) , Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę rys. 1K-R, Rys. 2K-R, Rys. 3K-R, Rys. 4K-R (w załączeniu).

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 1 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

3.W opisie projektu Małej Architektury projekt nr 42 proj. Wykon. br. Architektura – mała architektura pkt 1.4.6 psia toaleta wygradzenie opisana jako drewniane w rys. Nr MA-PT w projekcie wykonawczym narysowano wygradzenie z palików drewnianych jednakże w projekcie budowlanym w rys. MA-PT rzeczowe wygradzenie pokazano jako wygradzenie z systemowych pali z zgrzewanej siatki stalowej. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

Ad. 3 Wygradzenie psiej toalety należy wykonać jako wygradzenie z systemowych paneli ze zgrzewanej siatki stalowej, zgodnie z rysunkiem MA-PT.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę w projekcie wykonawczym rys. MA-PT-R (w załączeniu) oraz zmianę w opisie projektu Małej Architektury projekt nr 42 proj. Wykon. br. Architektura – mała architektura punkt 1.4.6. zgodnie z załączoną erratą.

4.W załączonej do dokumentacji przetargowej decyzji Starostwa Powiatowego w Lublinie nr OSR 6341.31.2017.ZG z dnia 26.05.2017 r. Pkt.2; ppkt.1 Organ wydający decyzję zobowiązał Inwestora do Zabezpieczenia po obu stronach rzeki wałów przeciwpowodziowych palisadą z grodziec stalowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzycy grodziecami stalowymi oraz udostępnienie planu z oznaczeniem długości odcinka wałów podlegającego zabezpieczeniu oraz obszaru do umocnienia płytami żelbetowymi

Ad. 4 Przedmiotowy zakres robót stanowi roboty towarzyszące należące do grupy organizacji terenu budowy w czasie prowadzenia robót, które nie podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. Organ wydający decyzję wskazał w niej konieczność zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych podczas prowadzenia robót poprzez zastosowanie palisady z grodziec stalowych oraz umocnienie skarp w rejonie robót płytami ażurowymi, które to elementy po zakończeniu robót będą zdemontowane i zabrane przez Wykonawcę jako narzędzia służące do prowadzenia i do wykonywania robót, tj. jako element towarzyszący wykonaniu przedmiotu zamówienia podobnie jak deskowania zabezpieczające wykopy, czy torowisko pod żuraw i fundament pod żuraw, dla których potrzebny jest projekt warsztatowy organizacji robót wykonywany przez Wykonawcę według jego potrzeb i pomysłu organizacji placu budowy.

W związku z tym Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu i organizacji realizacji robót związanych z placem budowy, a obowiązek wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniem zawartym w decyzji leży po stronie Wykonawcę jako realizatora robót. Projekt technologiczny zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych na czas robót winien opracować Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt stosownie do przyjętego przez niego sposobu i kolejności wykonywania robót, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 8 lit. F wzoru umowy. Koszty te powinien uwzględnić w wygradzeniu zgodnie z zapisami §7 ust 3 pkt 2, 4 i 25 wzoru umowy.

5.STWIOR w szczególności SST.B.17 – Pale Wielkośrednicowe – pkt. 8.3 tejże specyfikacji "Dokumentacja powykonawcza (ostatni punkt) w brzmieniu: wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali" – Prosimy o enumeratywne wyszczególnienie wszystkich rodzajów badań dotyczących zakresu pali jakie będzie wymagał Inwestor.

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 2 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

Ad. 5 Projektant w STWIOR w SST.B.17 – Pale Wielkośrednicowe – pkt. 8.3 wymienił dokumenty wymagane do odbioru końcowego jakie mają być załączone do dokumentacji powykonawczej. Zostały tam wymienione enumeratywnie wszystkie wymagane badania. W ostatnim punkcie mowa jest o wynikach innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali tj. o wynikach badań, które będą konieczne do wykonania na skutek nieosiągnięcia przez wykonane poszczególne pale parametrów określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej w trakcie realizacji robót np. na skutek nienormatywnego odchylenia pala, przzerwania jego ciągłości, czy nieosiągnięcia wymaganej nośności. W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany, a Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania dodatkowych badań pozwalających na stwierdzenie, czy taki pal w stanie w jakim został wykonany pomimo nieprawidłowości będzie mógł spełniać założoną rolę konstrukcyjną, a jeśli nie, to w jaki sposób można poprawić jego parametry i czy po poprawie (wykonaniu np. dodatkowych elementów konstrukcyjnych wzmacniających), osiągnie wymagane parametry. Te dodatkowe badania są w takich przypadkach potwierdzeniem, że Wykonawca wykonał element konstrukcyjny prawidłowo i umożliwiają nadzorowi Zamawiającego dokonać oceny prawidłowości wykonania robót i ich odbiór a wyniki tych badań muszą być załączone do dokumentacji powykonawczej (o tym mówi właśnie STWIOR, SST.B.17 – Pale Wielkośrednicowe – pkt. 8.3 "Dokumentacja powykonawcza (ostatni punkt) w brzmieniu: wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem pali". Ryzyko konieczności wykonania dodatkowych badań w takim przypadku leży po stronie Wykonawcy. .

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wyk. Branży architektonicznej dydaktycznego ogrodu wertykalnego. Do przetargu załączono tylko wykonawczy projekt konstrukcyjny dydaktycznego ogrodu wertykalnego (proj. Nr 48) oraz wyk. Projekt instalacji sanitarnych dydaktycznego ogrodu wertykalnego (proj. Nr 27). Prosimy o załączenie projektu który będzie zawierał zwymiarowane przekroje omawianego ustroju, zwymiarowaną podkonstrukcję poszycia ścianek jak również opisanie materiałów poszycia i podkonstrukcji.

Ad. 6 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZW poprzez dodanie „Projektu wykonawczego dydaktycznego ogrodu wertykalnego – architektura” (w załączeniu)

7. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać leżaki ujęte w projekcie wykonawczym małej architektury w pkt 1.4.11 poprzez uzupełnienie specyfikacji technicznej o parametry urządzenia.

Ad. 7 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) , Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dołączenie rysunku MA-LP do projektu wykonawczego małej architektury (załączeniu).

8. Z uwagi na fakt, że przetarg został ogłoszony 22 grudnia 2017 r z terminem otwarcia ofert na 8 stycznia 2018 r. Prosimy o stosowne wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na fakt, iż ogłoszenie zbiegło się w czasie z długą przerwą świąteczną i licznymi

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 3 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

dniami ustawowo wolnymi od pracy. Nieprzedłużenie terminu składania ofert wpłynie na zawężenie kręgu wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.

Ad. 8 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany pkt 11 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.01.2018r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 25.01.2018 r. o godzinie 13:00.

9. Z uwagi na otrzymanie ustnej odpowiedzi od Zamawiającego, że nie zostaną umieszczone przedmiary do w/w zadania inwestycyjnego, ponawiamy naszą prośbę o ich udostępnienie, co pozwoli oferentom złożyć oferty porównywalne oraz wpłynie na szybszy czas przygotowania oferty przetargowej. W przeciwnym razie prosimy o dodatkowe wydłużenie terminu składania ofert o czas konieczny do wyliczenia przedmiarów, tj. Minimum 4 tygodnie z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa jest bardzo obszerna i wielobranżowa oraz wymaga czasochłonnych i bardzo dokładnych obliczeń.

Ad. 9 Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót. W przypadku zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB. W przypadku zamówienia z wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany pkt 11 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.01.2018r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 25.01.2018 r. o godzinie 13:00.

10 W warunkach przyłączenia urządzeń oświetlenia drogowego L.dz. 638/RM/IP/2017 z dnia 07.02.2017t, wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, w punkcie 1 znajduje się zapis, że kable należy prowadzić w rurach osłonowych DVR 75 na całej

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 4 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

długości trasy. Natomiast w Projekcie Wykonawczym w punkcie 3.4.1. *Układanie kabli w ziemi* oraz w STWiOR w punkcie 2.2.10 *Oświetlenie terenu (alejek)* znajduje się zapis, że kable należy układać bezpośrednio w ziemi na podsypce piaskowej. W związku z rozbieżnością powyższych zapisów kable należy układać w rurach DVR 75 na całej długości trasy czy bezpośrednio w ziemi?

Ad. 10 Kable należy układać według uzgodnionego przez PGE Projektu Wykonawczego, tj. zgodnie z: pkt. 3.4.1. opisu dokumentacji projektowej i rysunkami 1OT-Ark. 1, 1OT-Ark. 2. Na rysunkach pokazane są trasy kabli, które układane są bezpośrednio w ziemi na podsypce piaskowej i zaznaczone miejsca w których kable należy układać w rurach osłonowych DVR 75

11. W treści Specyfikacji Technicznej SST.1.14. Nasadzenia Drzew i Krzewów, a w dalszym opisie SST.1.17? Nasadzenia Drzew i Krzewów str. 66 punkt 5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów jest zapis- pora sadzenia -wiosna. Czym uwarunkowany jest zapis pora sadzenia tylko wiosną?

Ad. 11 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ STWiORB – zagospodarowanie terenu.

W opisie do projektu nasadzeń wyszczególniono wszystkie możliwe terminy sadzenia.

Sadzenie roślin może odbywać się od wiosny do jesieni, z wyłączeniem miesięcy szczególnie suchych i gorących (lipiec-sierpień), termin uwarunkowany był koniecznością wykonania nasadzeń w pierwszym sezonie po wycince (ten zapis już nie obowiązuje, gdyż aktualnie są to trzy lata od wycinki) – skorygowane STWiORB w załączeniu.

12 W treści Specyfikacji Technicznej SST.1.14. Nasadzenia Drzew i Krzewów, a w dalszym opisie SST.1.17? Nasadzenia Drzew i Krzewów str. 66 punkt 5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów jest zapis „paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów” jak wykonać palikowanie jednostronne? Co to znaczy? Nie podano ilości palików na drzewo oraz wysokości palików.

Ad. 12

Zgodnie z zapisami w pkt. 4.3 opisu do projektu nasadzeń palikowanie należy wykonać do trzech palików (w trójkąt), dwa paliki należy umieścić od strony najczęściej wiejących wiatrów, minimalna wysokość palików: 2m

13 Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem RDOŚ na prowadzenie wycinki i pielęgnacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków?

Ad. 13 Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem RDOŚ na prowadzenie wycinki i pielęgnacji drzewostanu w okresie lęgowym ptaków. Pozwolenia te są obecnie procedowane.

14 Czy Zamawiający zapewnia opinię ornitologa oraz stały nadzór ornitologiczny?

Ad. 14 Zgodnie z umową § 3 ust. 1 pkt. 9 opinia ornitologiczna i nadzór ornitologiczny leży po stronie Wykonawcy jako zakres prac koniecznych do wykonania przy pomocy osób uprawnionych, posiadających odpowiednie kwalifikacje.



15 Jaki rodzaj i kolor kostki betonowej przewidziany jest do wbudowania?

Ad. 15 Należy zastosować kostkę betonową szlachetną bezfazową, barwioną na kolor pastelowo-żółty w formie melanżu. Wybrany typ kostki powinien składać się z co najmniej trzech różnych elementów, umożliwiających ułożenie wzoru bez ciągłych linii prostych – wymiary i układ kostek pokazane są na załączonym rysunku D-WK-R.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZW poprzez dołączenie rysunku Rys. D-WK-R z wymiarami i wzorem ułożenia kostek oraz erratę - zmiana opisu technicznego projektu wykonawczego – budowa alejek parkowych do pkt 7.5 poprzez dopisanie „Należy zastosować kostkę betonową szlachetną bezfazową, barwioną na kolor pastelowo-żółty w formie melanżu. Wybrany typ kostki powinien składać się z co najmniej trzech różnych elementów, umożliwiających ułożenie wzoru bez ciągłych linii prostych – wymiary i układ kostek pokazane są na załączonym rysunku D-WK-R.”(w załączeniu)

16. W celu poprawnej wyceny i z uwagi na nieczytelność rysunków, prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji .dwg

Ad. 16 Czytelność dokumentacji jest wystarczające do sporządzenia oferty gdyż zamawiający w dniu 15.01.2018 r. zamieścił kolorowe pdf :

Rysunek nr 1 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 1

Rysunek nr 2 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 2

Rysunek nr 3 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 3

Rysunek nr 1T- plan instalacji teletycznych zewnętrznych

Rysunek nr RO 1Z – plan instalacji elektrycznych zewnętrznych

Rysunek nr RZT 1z2 – projektr zagospodarowania terenu , arkusz 1/2

Rysunek nr RZT 2z2 – projektr zagospodarowania terenu , arkusz 2/2

Rysunek plac centralny- plac centralny plan nasadzeń

Rysunek projekt nasadeń 1z2- plan nasadzeń arkusz 1z 2

Rysunek projekt nasadzeń 2z2- plan nasadzeń arkusz 2 z 2

Rysunek PZT-N00W – dydaktyczny ogród roślin wodnych – plan nasadzeń

Rysunek nr ENW-01 -Inwent. szaty roślinnej.

Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji .dwg

17. Prosimy o zamieszczenie szczegółowego projektu wykonawczego na zakres obudowy ściany „Dydaktycznego ogrodu wertykalnego”. Zamieszczone materiały zawierają jedynie konstrukcję główną ściany ogrodu. Prosimy o projekt elementów wykończenia w wersji edytowanej z rzutami aksonometrycznymi.

Ad. 17. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dodanie „Projekt

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 6 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

wykonawczy dydaktycznego ogrodu wertykalnego – architektura” (w załączeniu)

18. Producenci i importerzy elementów z drewna robinii nie wykonują impregnacji ciśnieniowej, lecz są one lazutowane lazurą na bazie naturalnych olei. Czy Zamawiający dopuszcza takie zabezpieczenie elementów robinii?

Ad. 18 Elementy z drewna robinii należy zaimpregnować za pomocą naturalnych olejów. Impregnację należy powtarzać raz w roku.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZW poprzez dopisanie do opisu technicznego projektu wykonawczego stref aktywnego wypoczynku:

W MIEJSCU: elementy drewniane wykonane z impregnowanego ciśnieniowo drewna robinii, w kolorze naturalnym

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

W MIEJSCU: elementy drewniane wykonane z impregnowanego ciśnieniowo drewna robinii, w kolorze naturalnym oraz jasnoniebieskim

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

W MIEJSCU: słupki wykonane z impregnowanego ciśnieniowo drewna robinii, w kolorze naturalnym

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

W MIEJSCU: impregnowane ciśnieniowo drewno robinii, w kolorze naturalnym

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

W MIEJSCU: siedzisko wykonane z impregnowanego ciśnieniowo drewna robinii, w kolorze naturalnym

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

W MIEJSCU: belka z impregnowanego ciśnieniowo drewna robinii, w kolorze naturalnym

WSTAWIĆ: Elementy drewniane wykonane z drewna robinii impregnowanego za pomocą naturalnych olejów (impregnację powtarzać raz w roku).

zgodnie z załączoną erratą.

19. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mocowania bezpośredniego w gruncie (nie na kotwach) w przypadku elementów z drewna robinii?

Ad. 19 Mocowanie elementów z drewna robinii bezpośrednio w gruncie nie jest dopuszczalne. Elementy z drewna robinii należy mocować zgodnie z projektem, za pomocą kotew.

20 Dydaktyczna ścieżka akustyczna - brak listy urządzeń, opisu i projektu. Prosimy o

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 7 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

uzupełnienie lub wskazanie, gdzie się znajdują te informacje?

Ad. 20 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZW poprzez zmianę „Opisu do projektu wykonawczego PZT – REWIZJA „ (w załączeniu)

21 Zespół liniarów – brak listy urządzeń, opisu i projektu. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie, gdzie się znajdują?

Ad. 21 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę „Opisu do projektu wykonawczego PZT – REWIZJA „ (w załączeniu)

22. Jaka jest powierzchnia skarp biologicznie czynnych w ogrodzie wodnym?

Ad. 22 Zgodnie z opisem do projektu budowlanego Projektu Zagospodarowania Terenu – Strona 8- powierzchnia skarp biologicznie czynnych w ogrodzie wodnym wynosi 309,76 m².

23 Plac centralny – brak tabeli z nasadzeniami na placu centralnym. Prosimy o uzupełnienie lub wskazanie, gdzie znajduje się taka tabela ?

Ad. 23 Rośliny sadzone na placu centralnym oznaczone są według numeracji dla tabel NASADZENIA PARKOWE oraz DYDAKTYCZNA ŚCIEŻKA TRAWIASTA i zostały ujęte w zapotrzebowaniu w w/w tabelach.

24 Jaka jest powierzchnia materacy gabionowych?

Ad. 24 Ilość materaców gabionowych należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym – branża drogowa budowa alejek parkowych.

25 W projekcie nasadzeń widnieje numer 59.1161 – takiej pozycji nie ma w tabeli. Jaka roślinę symbolizuje nr 59?

Ad. 25 Nasadzenia w liczbie 1161 sztuk odnoszą się do numeru 58. Poprawny zapis to 58.1161.

w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ zmianę w projekcie nasadzeń na rysunkach o nazwach: Plan wycinki z nasadzeniami kompensacyjnymi PZT-N-T1 oraz PZT-N-T2 zmienić numer 59.1161 na numer 58.1161 zgodnie z załączoną erratą.

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 8 z 12 numer
-----------------------	-------------------------	---------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

26. Z uwagi na **całkowitą rozbieżność projektów konstrukcji i architektury** prosimy o informację jak należy wykonać konstrukcję żelbetową „Dydaktycznego ogrodu wodnego”.

W projekcie konstrukcyjnym rysunki K-01, K02, pokazują skarpe ogrodu wodnego jako pojedyncze schody, pomiędzy którymi jest ułożona kostka, a skarpy są trawiaste, natomiast w projekcie architektury całość płaszczyzny ogrodu wodnego na skarpie jest jako schody żelbetowe „wachlarzowe” na podbudowie, do których są zamocowane siedziska drewniane. Prosimy o ujednoczenie projektu.

Ad. 26 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę „Projektu wykonawczego - branża architektoniczna - dydaktycznego ogrodu wodnego – REWIZJA (załączeniu).

Konstrukcję żelbetową „Dydaktycznego ogrodu wodnego” należy wykonać według projektu konstrukcyjnego.

27. Czy Zamawiający potwierdza, że należy usunąć kilkanaście elementów betonowych leżących wzdłuż ścieżek A-03, A-09, nieujętych jako do rozbiórki, a w rzeczywistości zalegających na terenach zielonych ?

Ad. 27 Tak elementy te należy usunąć. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dopisanie do opisu zagospodarowania terenu:

„pkt 1.7 oczyszczenie terenu.

Należy usunąć elementy betonowe leżące wzdłuż ścieżek A-03, A-09, wywieźć z terenu budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami i ochrony środowiska ” zgodnie z załączoną erratą.

28. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych na Zamawiającym spoczywa nakaz szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia publicznego w związku z czym prosimy o załączenie przedmiarów robót oraz dokumentacji technicznej w wersji kolorowej.

Ad. 28 Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót. W przypadku zamówienia na roboty budowlane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579) opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB. W przypadku zamówienia z wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 9 z 12numer
-----------------------	-------------------------	--------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018



technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Zamawiający w dniu 15.01.2018 r. zamieścił kolorowe pdf :

Rysunek nr 1 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 1

Rysunek nr 2 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 2

Rysunek nr 3 – plan sytuacyjny wod. kan ark. 3

Rysunek nr 1T- plan instalacji teletechnicznych zewnętrznych

Rysunek nr RO 1Z – plan instalacji elektrycznych zewnętrznych

Rysunek nr RZT 1z2 – projektr zagospodarowania terenu , arkusz 1/2

Rysunek nr RZT 2z2 – projektr zagospodarowania terenu , arkusz 2/2

Rysunek plac centralny- plac centralny plan nasadzeń

Rysunek projekt nasadeń 1z2- plan nasadzeń arkusz 1z 2

Rysunek projekt nasadzen 2z2- plan nasadzen arkusz 2 z 2

Rysunek PZT-N0OW – dydaktyczny ogród roślin wodnych – plan nasadzeń

Rysunek nr ENW-01 -Inwent. szaty roślinnej

29. W nawiązaniu do punktu „3.4 Instalacja HOTSPOT-ów” dokumentu „PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJE TELETECHNICZNE ZEWNĘTRZNE”. Z racji, że producent „systemu zarządzania siecią HOTSPOT-ów Unifi” wycofuje się z technologii „passive PoE – 24V”, a wszystkie nowe punkty dostępowe (Access Point / HOTSPOT) dostępne są tylko w technologii PoE – 48V (standardy 802.3af i 802.3at), w związku z tym czy:

zamawiający dopuszcza zastosowanie „HOTSPOT-ów” pracujących w standardach PoE-48V, bez „passive PoE – 24V”?

Ad. 29 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania HOTSPOT - ów pracujących w standardach "Poe - 48V", bez standardu "passive Poe-24V". Zamawiający wymaga by punkty dostępowe pracowały w technologii "passive Poe-24V". Najnowsze, dostępne na rynku urządzenia systemu Unifi obsługują oba wymienione standardy pracy, stąd wymóg zawarty w opisie Projektu Wykonawczego "Instalacje teletechniczne zewnętrzne" pkt 3.4 "Instalacja HOTSPOT-ów" jest możliwy do spełnienia.

30. zamawiający dopuszcza zastosowanie punktów dostępowych (HOTSPOT) o większej mocy nadawczej niż 27dbm?

Ad. 30 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania punktów dostępowych Hotspot o większej mocy niż 27 dBm.

31. Ekran podany w specyfikacji jest bardzo trudno dostępny gdyż producenci jakiś czas temu odeszli od ekranów 46 calowych. Jasność 2500cd/m2 jest bardzo wysoka jak na ekran o rozdzielczości poniżej 50 cali .W związku z powyższym prosimy o informację czy dopuszczacie Państwo zmianę parametrów ekranu na któryś z proponowanych wariantów - Ekran 47cali jasność 2000cd/m2

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 10 z 12numer
-----------------------	-------------------------	---------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018

- Ekran 55 cali - jasność 2500 cd/m² ?

Ad. 31 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ karta techniczna produktu - zgodnie z załączoną erratą.

32. Z uwagi na zakres prac zieleniarskich, którego koszt jest znaczącą częścią oferty, prosimy o odpowiedź na pytanie:

Na rys. „Projekt Nasadzen1z2_09112017- zał do odp na 1 i 17” w legendzie rysunku, są wykazane powierzchnie:

1. ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA
2. ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA Z PRZEWAGĄ TRAWNIKA
3. REPREZENTACYJNY TRAWNIK DYWANOWY.

W przypadku „REPREZENTACYJNEGO TRAWNIKA DYWANOWEGO” sprawa jest jasna, zaznaczony kolor na mapie odpowiada na legendzie i jest również opis dotyczący robót w tym zakresie. Niestety zaznaczona kolorem w legendzie „ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA Z PRZEWAGĄ TRAWNIKA” zaznaczona symbolem „trawy” i kolorem żółtym nie ma pokrycia z mapą (brak takiego symbolu z takim kolorem), jest natomiast symbol „trawy” w dwóch odcieniach zielonego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie powierzchni „ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA Z PRZEWAGĄ TRAWNIKA”, jak również określenie zakresu prac wykonywania trawników przy tych założonych powierzchniach (w opisie jest określony zakres dla jednego typu trawników) lub informacji o pozostawieniu tych terenów w formie istniejącej w zakresie zakładania trawników.

Prosimy o określenie czy na powierzchniach „ROSLINNOSC OZDOBNA” ma znajdować się tylko i wyłącznie roślinność ozdobna czy również ma być założony trawnik oraz prosimy o wyznaczenie zakresu prac dla tego rodzaju trawników

Ad. 32

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ poprzez zmianę zaznaczonej na mapie "ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA Z PRZEWAGĄ TRAWNIKA" na "ISTNIEJĄCE RUNO PARKOWE DO ZACHOWANIA" – gdzie ma się znajdować aktualnie występujące runo parkowe. W przypadku zniszczenia istniejącego runa podczas prac budowlanych, należy je odtworzyć za pomocą mieszanki parkowej podanej w SST 1.5.NAWIERZCHNIA-TRAWA NATURALNA oraz zmianę oznaczenia "ROŚLINNOŚĆ OZDOBNA", które odnosi się do nasadzeń bylin i traw ozdobnych zgodnie z rysunkami i legendą Projekt Nasadzen1z2_17012018 oraz ProjektNasadzen2z2_17012018 w załączeniu.

Ilościowy zakres nasadzeń roślin ozdobnych znajduje się w tabeli doboru roślin w projekcie nasadzeń.

W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579Ze zmianami) zmienił pkt. 11 Specyfikacji

ZP-P-I.271.1.117.2017	Odpowiedzi na zapytania	Strona 11 z 12numer
-----------------------	-------------------------	---------------------

Nr dokumentu Mdok: 9255/01/2018



Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 25.01.2018r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 25.01.2018 r. o godzinie 13:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych