



SCHEMAT FUNDAMENTÓW 1:100



UWAGI:

1. Pod płytę wykonać warstwę betonu C8/10 grubości 10cm
2. Posadowienie obiektu na palach Ø60cm
3. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi konstrukcji projekt technologiczny wykonania prac
4. Poziom posadowienia ±000–169,80
5. Spód pala –700
6. Wymiary w cm

BETON C30/37
STAL ϕ – A0
STAL # – AIIIIN
OTULINA 50mm
PPP ±000–169,80
KLASA EKSPozyCJI XA1

<div><div></div><div><div>„LubCom” Sp. z o.o.</div><div>20-442 Lublin, ul. Powojowa 3</div><div>www.lubcom.com.pl</div></div></div>			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: KONSTRUKCJA	
Temat:	DYDAKTYCZNY OGRÓD WERTYKALNY		
Nazwa rysunku:	Schemat fundamentów		
Obiekt:	REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA LOF		
Lokalizacja:	Lublin ul. Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca '80, Stadionowa działki nr: 3/30, 3/38 obręb 0017; ark. 4, 1,2/1, 2/3, 3/2, 4, obręb 0022, ark. 6; 1/1 obręb 0022, ark. 1 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/19 obręb 22, ark. 5 22/2, 22/3, 23/22, 23/24, 34/7, 34/11, 35/1, obręb 22, ark. 7 161/7, obręb 34, ark. 7; jedn. ewid. 066301_1 Lublin		
Inwestor:	Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin		
Projektant:	Inż. Barbara Stankiewicz upr. bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr 81/Lb/87		
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Bryła upr. bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr LUB/0236/PWOK/14		
Data: 6/06/2017		Skala: 1:100	Nr rys.: 1K-R