


ZBROJENIE OCZEPU PALI
SKALA 1:25 46,32mb



- UWAGI:
1. Pod płytę wykonać warstwę betonu C8/10 grubości 10cm
 2. Posadowienie obiektu na palach Ø60cm
 3. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi konstrukcji projekt technologiczny wykonania prac
 4. Poziom posadowienia ±000-169,80
 5. Wymiary w mm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [mm]	Długość [mm]	Długość całkowita [m]					
1	Ø16	A IIIN	69	463200	463200	31960.8					
2	Ø20	A IIIN	464	150 1900 600	5300		2459.2				
3	Ø16	A IIIN	620	150 700 1500	4700	2914					
Długość ogółem [m]						34874.8	2459.2				
Ciężar 1mb [kg]						1.58	2.47				
Ciężar ogółem [kg]						55102.2	6074.2				
Ciężar wg klas stali [kg]						(A IIIN) 61176.4					
Ciężar razem [kg]											61176.4

 <div>„LubCom” Sp. z o.o. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3 www.lubcom.com.pl</div>			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: KONSTRUKCJA	
Temat:		DYDAKTYCZNY OGRÓD WERTYKALNY	
Nazwa rysunku:		Zbrojenie oczepu pali	
Obiekt:		REWITALIZACJA PRZYRODNICZA PARKU LUDOWEGO W LUBLINIE, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO DLA ŁÓF	
Lokalizacja:		Lublin ul. Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca '80, Stadionowa działki nr: 3/30, 3/38 obręb 0017; ark. 4, 1,2/1, 2/3, 3/2, 4, obręb 0022, ark. 6; 1/1 obręb 0022, ark. 1 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/19 obręb 22, ark. 5 22/2, 22/3, 23/22, 23/24, 34/7, 34/11, 35/1, obręb 22, ark. 7 161/7, obręb 34, ark. 7; jedn. ewid. 066301_1 Lublin	
Inwestor:		Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin	
Projektant:		inż. Barbara Stankiewicz upr. bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr 81/Lb/87	
Sprawdził:		mgr inż. Ryszard Bryła upr. bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr LUB/0236/PWOK/14	
Data: 6/06/2017		Skala: 1:25	Nr rys.: 4K-R