

UM Lublin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont zbiorowej mogiły więźniów Zamku Lubelskiego w parku RURY - II etap
ADRES INWESTYCJI : Park RURY
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Łokietka 1
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2018

Data zatwierdzenia

Zastępca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Janusz Semeniuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie nowej ściany oporowej z prefabrykatów			
2		Prace przy pomniku granitowym			
1 d.2	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej 23,4	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
2 d.2	KNR 7-12 0101-07 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni zbiorników (stan wyjściowy powierzchni B) Krotność = 2 23,4	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
3 d.2	KNR AT-08 0112-06	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą 23,4	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
4 d.2		Uzupełnienie ubytków 23,4	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
5 d.2	KNR K-04 0403-03 analogia	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 23,4	m ² m ²	 23,400	
				RAZEM	23,400
3		Remont alejek			
6 d.3	KNR 2-33 0706-04	Demontaż krawężników na łuku 264	m m	 264,000	
				RAZEM	264,000
7 d.3	KNR 13-12 0210-07 analogia	Załadunek koparką odspojonego gruntu bez transportu 5,28	m ³ m ³	 5,280	
				RAZEM	5,280
8 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km 5,28	m ³ m ³	 5,280	
				RAZEM	5,280
9 d.3	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 162	m ² m ²	 162,000	
				RAZEM	162,000
10 d.3	KNNR 1 0303-03 analogia	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 6,48	m ³ m ³	 6,480	
				RAZEM	6,480
11 d.3	KNR-W 2-01 0212-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV 40,5	m ³ m ³	 40,500	
				RAZEM	40,500
12 d.3	KNK 2-06 0101-03	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat.IV 6,336	m ³ m ³	 6,336	
				RAZEM	6,336
13 d.3	KNNR 1 0303-03 analogia	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 6,336	m ³ m ³	 6,336	
				RAZEM	6,336
14 d.3	KNK 2-06 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV 162	m ² m ²	 162,000	
				RAZEM	162,000
15 d.3	KNK 2-06 0109-01	Podbudowa betonowa jednowarstwowa lub warstwa dolna grubości do 15 cm 19,44	m ³ m ³	 19,440	
				RAZEM	19,440
16 d.3	KNK 2-06 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa warstwa górną grubości do 10 cm 8,1	m ³ m ³	 8,100	
				RAZEM	8,100
17 d.3	KNK 2-06 0105-01	Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość po zagęszczeniu do 3 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,86	m ³	4,860	
				RAZEM	4,860
18 d.3	KNK 2-06 0103-02 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.IV	m ²		
		162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
19 d.3	KNR 2-33 0706-02	Montaż krawężników na łuku - betonowych.	m		
		264	m	264,000	
				RAZEM	264,000
20 d.3	KNK 2-06 0502-08 analogia	Chodniki z kostki granitowej 4/6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin kruszywem granitowym	m ²		
		162	m ²	162,000	
				RAZEM	162,000
21 d.3	KNR 2-21 0604-03 analogia	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
22 d.3	KNR 13-12 0210-07 analogia	Załadunek koparką odspojonego gruntu z przewozem na odległość do 1 km	m ³		
		53,316	m ³	53,316	
				RAZEM	53,316
23 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km	m ³		
		53,316	m ³	53,316	
				RAZEM	53,316
4		Plac apelowy			
24 d.4	KNR 4-01 0101-03 analogia	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		22,77	m ²	22,770	
				RAZEM	22,770
25 d.4	KNK 2-06 0502-07 analogia	Chodniki z kostki granitowej 4/6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin kruszywem granitowym	m ²		
		22,77	m ²	22,770	
				RAZEM	22,770
26 d.4	wycena indywidualna	Wyrównanie powierzchni	m ²		
		22,77	m ²	22,770	
				RAZEM	22,770
27 d.4	KNR 4-01 0101-03 analogia	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		227,7	m ²	227,700	
				RAZEM	227,700
28 d.4	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)	m ³		
		79	m ³	79,000	
				RAZEM	79,000
29 d.4	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³		
		79	m ³	79,000	
				RAZEM	79,000
30 d.4	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		79	m ³	79,000	
				RAZEM	79,000
31 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
32 d.4	kalk. własna	Podbudowa betonowa pod kostkę granitową gr. 15 cm	m ²		
		227,7	m ²	227,700	
				RAZEM	227,700
33 d.4	kalk. własna	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		227,7	m ²	227,700	
				RAZEM	227,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin kruszywem granitowym. 227,7	m ² m ²	 227,700	
				RAZEM	227,700
35 d.4	wycena indywidualna	Odtworzenie terenu zielonego (trawnika). 68,310	m ² m ²	 68,310	
				RAZEM	68,310