

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków 11 w Lublinie - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania okładziny cokołu. Wg. opisu jest to okładzina z kształtek klinkierowych w innym miejscu występuje informacja, że jest to faktura (bez dokładnego wskazania jaka?) a w jeszcze innym że wyprawa z tynku mozaikowego. W związku z faktem iż jest to element bardzo cenotwórczy bardzo prosimy o precyzyjne określenie finalnej okładziny (płytki klinkierowe, faktura imitująca płytki, tynk mozaikowy).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jednoznacznie określa technologię wykonania okładziny cokołu.

Zgodnie z projektem budowlano wykonawczym - wielobranżowym, część II Architektura, B. Opis Architektoniczno Budowlany, pkt 7) KOLORYSTYKA: „cokół, murki oraz ściany wiatrołapów wykończone „płytkami klinkierowymi”- faktura.”

Należy przez to rozumieć tynk imitujący płytki klinkierowe.

2. Prosimy o jednoznaczne określenie czy wszystkie schody zewnętrzne (w tym również murki przyschodowe) podlegają rozbiórce i odtworzeniu czy jedynie wystarczy wykonać na ich zadaszania. W różnych częściach dokumentacji występują rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jednoznacznie określa, że wszystkie schody zewnętrzne (w tym również murki przyschodowe) podlegają rozbiórce i odtworzeniu.

Zgodnie z projektem budowlano wykonawczym - wielobranżowym, część II Architektura, B. Opis Architektoniczno Budowlany, pkt 6) ZEJŚCIA DO PIWNIC Z DASZKAMI, STUDZIENKI PRZYOKIENNE, POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PODESTY, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:

„Istniejące studzienki przyokienne, zejścia do piwnic z daszkami, murkami, barierkami, istniejąca pochylnię, podesty, opaski wokół budynku należy rozebrać przed wykonaniem termomodernizacji. Po wykonaniu termomodernizacji elementy te należy ponownie wykonać wg części rysunkowej.”

Ponadto powyższe opisują rysunki K2, K3, K4, K5, K6, K7 znajdujące się w części III Konstrukcyjnej projektu budowlano wykonawczego – wielobranżowego.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



3. Prosimy o informację czy na grzejnikach należy wykonać osłony grzejnikowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlano wykonawczym - wielobranżowym, część IV1. Instalacja Centralnego Ogrzewania, OPIS TECHNICZNY, pkt 3) Instalacja Centralnego Ogrzewania, ppkt. 3.2. Przewody armatura i grzejniki, należy: „wykonać ażurowe osłony na grzejnikach we wszystkich pomieszczeniach, w których mogą przebywać dzieci (sale zajęć, biblioteka, jadalnia, korytarze, sanitariaty, gabinety lekarskie, szatnie, świetlice, sale gimnastyczne) ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym w taki sposób żeby nie przesłonić głowicy zaworu termostatycznego.”

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

