

KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa stropów w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów  
przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
<b>1.1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 0.07</b>				
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m2	20,03		
2 d.1.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	20,03		
3 d.1.1	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego o grubości do 15 cm	m2	20,03		
4 d.1.1	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 3	m2	20,03		
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	3,61		
6 d.1.1		Wywóz i utylizacja papy, legarów	t	0,06		
<b>1.2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 0.08</b>				
7 d.1.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m2	32,42		
8 d.1.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	32,42		
9 d.1.2	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego o grubości do 15 cm	m2	32,42		
10 d.1.2	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 3	m2	32,42		
11 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	5,84		
12 d.1.2		Wywóz i utylizacja papy, legarów	t	0,09		
<b>1.3</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 0.09</b>				
13 d.1.3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m2	30,19		
14 d.1.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	30,19		
15 d.1.3	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego o grubości do 15 cm	m2	30,19		
16 d.1.3	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 3	m2	30,19		
17 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	5,43		
18 d.1.3		Wywóz i utylizacja papy, legarów	t	0,08		
<b>1.4</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 0.10</b>				
19 d.1.4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa	m2	19,25		
20 d.1.4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	145,6		
21 d.1.4	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego o grubości do 15 cm	m2	19,25		
22 d.1.4	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 3	m2	19,25		
23 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	3,46		
24 d.1.4		Wywóz i utylizacja papy, legarów	t	0,05		
<b>1.5</b>		<b>WYWÓZ LEGARÓW</b>				
25 d.1.5		Wywóz i utylizacja legarów - ilość wg załącznika nr 1	t	0,48		
<b>2</b>		<b>NISKI PARTER</b>				
<b>2.1</b>		<b>ŚCIANKA DZIAŁOWA</b>				
26 d.2.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo z wypełnieniem wełną mineralną gr. 7 cm	m2	20,34		
<b>2.2</b>		<b>POSADZKI</b>				
27 d.2.2	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	104,26		

28 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacja dwukrotna z folii PE Krotność = 2	m2	104,26		
29 d.2.2	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	104,26		
30 d.2.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	5,21		
31 d.2.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,16		
32 d.2.2	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych gr. 22 mm układane na klej z wykonaniem listew przyściennych dębowych	m2	104,26		
33 d.2.2	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	104,26		
34 d.2.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów	m2	104,26		
3	<b>WYSOKI PARTER</b>					
35 d.3	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	356,84		
36 d.3	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	356,84		
37 d.3	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	356,84		
38 d.3	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	92,78		
39 d.3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	356,84		
40 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	17,84		
41 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,63		
42 d.3	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych gr. 22 mm układane na klej z wykonaniem listew przyściennych dębowych	m2	356,84		
43 d.3	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	356,84		
44 d.3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów	m2	356,84		
4	<b>I PIĘTRO</b>					
4.1	<b>POMIESZCZENIE NR. 1.01</b>					
45 d.4.1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	11,31		
46 d.4.1	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	11,31		
47 d.4.1	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	11,31		
48 d.4.1	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	2,94		
49 d.4.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	11,31		
50 d.4.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	0,57		
51 d.4.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,02		
52 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	11,31		
53 d.4.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej	m2	11,31		
54 d.4.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki z płytek gresowych 30x30 cm - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m	14,2		
4.2	<b>POMIESZCZENIE NR 1.04</b>					
55 d.4.2	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	22,52		
56 d.4.2	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	22,52		
57 d.4.2	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	22,52		
58 d.4.2	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	5,86		
59 d.4.2	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	22,52		
60 d.4.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	1,13		
61 d.4.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,04		
62 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane na gruncie systemowym w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	22,52		
63 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW	m2	22,52		

64 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,52		
65 d.4.2	KNR 2-02 1113-06	Listwy przysięcienne	m	21,2		
4.3	<b>POMIESZCZENIA NR 1.02, 1.03, 1.06, 1.07 1.08 1.09, 1.10, 1.11</b>					
66 d.4.3	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	470,04		
67 d.4.3	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	470,04		
68 d.4.3	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	470,04		
69 d.4.3	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	122,21		
70 d.4.3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	470,86		
71 d.4.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	23,5		
72 d.4.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,82		
73 d.4.3	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych gr. 22 mm układane na klej z wykonaniem listew przysięcienych dębowych	m2	470,04		
74 d.4.3	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	470,04		
75 d.4.3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów	m2	470,04		
4.4	<b>POMIESZCZENIA NR. 1.15, 1.16, 1.17</b>					
76 d.4.4	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	52,43		
77 d.4.4	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	52,43		
78 d.4.4	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	52,43		
79 d.4.4	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	13,63		
80 d.4.4	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	52,43		
81 d.4.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	2,62		
82 d.4.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,09		
83 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	51,07		
84 d.4.4	ZKNR C-1 0309-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża Krotność = 2	m2	52,43		
85 d.4.4	ZKNR C-1 0307-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie dwukrotnie Krotność = 2	m2	52,43		
86 d.4.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych; płytki 30x30 cm układane na klej	m2	52,43		
87 d.4.4	KNR 2-02 1120-05	Cokołki z płytek gresowych 30x30 cm - cokołki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek	m	49,3		
5	<b>II PIĘTRO</b>					
5.1	<b>POMIESZCZENIE NR 2.02</b>					
88 d.5.1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	16,35		
89 d.5.1	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	16,35		
90 d.5.1	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	16,35		
91 d.5.1	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	4,25		
92 d.5.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	16,35		
93 d.5.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	0,82		
94 d.5.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,03		
95 d.5.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warsiwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane na gruncie systemowym w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	16,35		
96 d.5.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW	m2	16,35		
97 d.5.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,35		
98 d.5.1	KNR 2-02 1113-06	Listwy przysięcienne	m	15,4		
5.2	<b>POMIESZCZENIA NR 2.01, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.14</b>					

99 d.5.2	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2	537,08		
100 d.5.2	ZKNR C-2 0808-07	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej - pow. pozioma	m2	537,08		
101 d.5.2	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie zaprawy wzmacniającej o gr. 20 mm	m2	537,08		
102 d.5.2	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - keramzyt	m3	139,64		
103 d.5.2	KNR 2-02 0509-01	Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	537,08		
104 d.5.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3	26,85		
105 d.5.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka z prętów śr. 4,5 mm	t	0,94		
106 d.5.2	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych gr. 22 mm układane na klej z wykonaniem listew przysięciennych dębowych	m2	537,08		
107 d.5.2	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2	537,08		
108 d.5.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie parkietów	m2	537,08		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (netto) =						
Wartość podatku VAT (23%) =						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT (brutto) =						

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
*inż. Tadeusz Dziuba*

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom