

ERRATA nr 1

do

Specyfikacji technicznej rozwiązań obudowy więźby dachowej jako sufitów podwieszonych, ścianek kolankowych i działowych oraz obudowy elementów więźby dachowej na poddaszu przebudowanego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

do punktu nr 3

Zabezpieczenie elementów więźby dachowej słupów, ściany kolankowej do klasy odporności REI 60

do punktu nr 4

Zabezpieczenie słupów oraz belek drewnianych nie zabezpieczonych systemami D112 oraz W 628 Typ B do R60

do punktu nr 5

Ściany działowe pomiędzy salami lekcyjnymi oraz salami lekcyjnymi a obszarem komunikacji ogólnej

dopisuję się:

„posadowienie na stropach w istniejących podłogach (w „bruzdach”) po rozebranych ściankach, z uwzględnieniem wykonania poszerzenia istniejącej bruzdy w podłodze z desek. ”

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba

