

ERRATA nr 2

do

Specyfikacji technicznej rozwiązań obudowy więźby dachowej jako sufitów podwieszonych, ścianek kolankowych i działowych oraz obudowy elementów więźby dachowej na poddaszu przebudowanego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

Na stronie 13 w/w specyfikacji w uwagach, po punkcie 2. dopisuje się kolejne uwagi o treści:

- „3. Istniejąca więźba dachowa drewniana o konstrukcji stolcowej (krokwie, płatwie, słupy, miecze). Dach pokryty dachówką ceramiczną na łątach drewnianych z wiatroizolacją.
4. Ściany, sufity i słupy wraz z elementami poziomymi w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych należy wykończyć w standardzie Q2.
5. W sufitach podwieszonych należy zamontować dwie systemowe kłapy rewizyjno-serwisowe o wymiarach 60 cm x 60 cm z opływowaniem jak dla wykonywanego sufitu podwieszzonego. Na klapach po ich montażu należy zachować ciągłość ocieplenia. Miejsca montażu klap zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót.”

ERRATA nr 1

do

Kosztorysu ofertowego obudowy więźby dachowej jako sufitów podwieszonych, ścianek kolankowych i działowych oraz obudowy elementów więźby dachowej na poddaszu przebudowanego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

W załączniku nr 5 do SIWZ (nr 4 do wzoru umowy) w branży budowlanej po pozycji nr 17. zostaje dopisany dział nr 1.9 oraz pozycja nr 18. o treści:

- „18. Dostawa i montaż w suficie podwieszonym z płyt g-k, systemowych kłap rewizyjnych o wymiarach 60 cm x 60 cm. (Kompletne kłapy rewizyjne zamykane na kluczyk cylindryczny, wypełnienie płytami g-k jak dla sufitu podwieszzonego. Po montażu kłap na klapie zachować ciągłość izolacji termicznej). ”

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba