



# PRZEBUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOŁ ELEWACJA OGRODZENIA



## WYKAZ ELEMENTÓW:

PRZĘŚLA POWTARZALNE - 9 SZTUK


PRZĘŚLA NIEPOWTARZALNE - PO JEDNEJ SZTUCE



SŁUPKI - 13 SZTUK  
RK 80x4mm

SŁUPKI - 3 SZTUKI  
RK 80x4mm

SŁUPKI BRA  
RK 100x4mm



## UWAGI:

KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA ZGODNA Z WYTTCZYMI LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW.

TJ. KOLOR PODMURÓWKIZBLIŻONY DO NATURALNEGO SZAREGO KOLORU TYNKU WAPIENNEGO, NP. RAL 7035, 7032, 7044

ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE I ZABEZPIECZONE POPRZECZ MAŁOWANIE PROSZKOWE W KOLORZE RAL 9005 MAT

WSZELKIE WYTTCZENIA PROWADZIĆ PRZY POMOCY UPRAWNIONEGO GEODETY.

NA TRASIE OGRODZENIA WYSTĘPUJĄ PRZYŁĄCZA SIĘCI, W TYCH MIEJSCACH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.

ZE WZGLĘDU NA BRAK INFORMACJI O POZIOMIE ZAGŁĘBIENIA INSTALACJI ZAZNACZONO ORIENTACYJNE MIEJSCA WYSTĘPOWANIA INSTALACJI.

PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ FUNDAMENT OGRODZENIA WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH.

W PRZYPADKU USZKODZENIA TAŚM LAKALIZACYJNYCH NALEŻY JE UŁOŻYĆ NA NOWO.

KOŃCZĄC PRACE Z SIĘCIAMI I PRZYŁĄCZAMI NALEŻY JE ZINWENTARYZOWAĆ (ICH POZIOM PRZEBIEG PRZEZ FUNDAMENTY JEŚLI WYSTĘPUJĄ).

5

94

5

96

5

96

5

94

5

93

5

100

5

100

5

4

istniejący spadek terenu

słupki ogrodzeniowe



ława fundamentowa o szer. 14cm

orientacyjne miejscoprzejścia sieci telekomunikacyjnej (brak rzędnej na mapie)

sceprzejścia sieci gazowej (brak rzędnej na mapie)

j (brak rzędnej na mapie)

Urząd Miasta i Gminy  
Wydział Architektury i Urbanistyki  
Biuro Techniczne



INWESTOR: Gmina Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin		
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE		
ADRES: PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE UL. SPOKOJNA 13, 20-066 LUBLIN DZIAŁKA O NR EWD. 15/2, OBREB ŚRÓDMIEŚCIE (36)		
Opracował:	mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski	LBOIA/70/10
Opracował:	mgr inż. Michał Kotuła	LUB/BO/0093/19
NAZWA RYSUNKU:		SKALA: 1:50
PROJEKT OGRODZENIA PRZEDSZKOLA NR 5		DATA: 06.2020r.
		NR RYS.: PB/7