

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont Kwatery Wołyńskiej na Majdanku w Lublinie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie  
INWESTOR : Gmina Lublin  
ADRES INWESTORA : Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Miazek  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji słupków betonowych	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
<b>2</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
2	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja nadmiaru gruzu oraz materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
3	KNR 4-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - na odległość wg uznania Wykonawcy (do wyceny założono 14 km)	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-10	<poz. jw.> poz.2	m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
<b>3</b>		<b>Renowacja krzyża</b>			
4		Piaskowanie konstrukcji krzyża	m <sup>2</sup>		
d.3	kalk. własna	3,95	m <sup>2</sup>	3,950	
				RAZEM	3,950
5		Pomalowanie farbą olejną elementów konstrukcji wraz z poszpachlowaniem - farba podkładowa	m <sup>2</sup>		
d.3	kalk. własna	3,95	m <sup>2</sup>	3,950	
				RAZEM	3,950
6		Pomalowanie farbą chloroalkaliczną elementów konstrukcji farbą nawierzchniową	m <sup>2</sup>		
d.3	kalk. własna	3,95	m <sup>2</sup>	3,950	
				RAZEM	3,950
<b>4</b>		<b>Prace przy ogrodzeniu kwatery</b>			
7		Zakup i montaż pali betonowych sześciokątnych o wys. 70 - 80 cm, szerokość podstawy 30 - 40 cm. W górnej części zamontowane uszy fi 20 - 25 mm do zamocowania łańcucha. Kolor kruszywa grafitowy. W czterech sztukach uszy fi 12 mm.	szt		
d.4	kalk. własna	28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
8		Zakup i montaż łańcucha stalowego - pomalowanego w kolorze czarnym. Ogniwo z pręta fi 25mm, ogniwo dł. 14,5cm. Długość łańcucha w odcinkach po 3,30mb	m		
d.4	kalk. własna	21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
9		Ponowny montaż wcześniej zdemontowanego łańcucha - odświeżenie powłoki malarskiej (ponowne malowanie).	kpl.		
d.4	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000