

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Pomnik na cmentarzu przy ul. Lipowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Lipowa w Lublinie
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Łokietka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Miazek
DATA OPRACOWANIA : 17 lipca 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 lipca 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin granitowych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	kalk. własna	Przyklejenie płyt kamiennych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4	kalk. własna	Oczyszczenie, mycie i impregnacja pomnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z płyt chodnikowych betonowych	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000