

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
ADRES INWESTYCJI : ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Miazek
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | kalk. własna | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 250 | m m | 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 250,000 |
| 2 | kalk. własna | Zakup i dostawa pręseł betonowych ogrodzeniowych o wymiarach 1,50 x 1,85 m wraz ze słupkiem (płyty, słupki oraz daszki obustronna faktura przetłoczenia) 167 | kpl. kpl. | 167,000 | |
| | | | | RAZEM | 167,000 |
| 3 | kalk. własna | Montaż pręseł ogrodzeniowych (wykop pod słupek, wbetonowanie słupków i montaż pręseł betonowych i daszków) 167 | szt szt | 167,000 | |
| | | | | RAZEM | 167,000 |
| 4 | KNR 4-01 0101-09 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 250*2 | m ² m ² | 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 500,000 |
| 5 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 2,5 | m ³ m ³ | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 6 | kalk. własna | Założenie trawnika 500 | m ² m ² | 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 500,000 |
| 7 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km 25 | m ³ m ³ | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |