

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont grobu Piotra Osińskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Biała w Lublinie
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Miazek
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - nagrobek 2,30*1,30*0,50 | m ³ m ³ | 1,495 | |
| | | | | RAZEM | 1,495 |
| 2 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - obrzeże (3,00+1,90+3,00+1,90)*0,08*0,5 | m ³ m ³ | 0,392 | |
| | | | | RAZEM | 0,392 |
| 3 | kalk. własna | Nagrobek żelbetowy z betonu wodoszczelnego C20/25. 2,30*1,30*0,50 | m ³ m ³ | 1,495 | |
| | | | | RAZEM | 1,495 |
| 4 | kalk. własna | Obrzeże żelbetowe z betonu wodoszczelnego C20/25 - szerokość obrzeża 8 cm, wysokość 50 cm. (3,00+1,90+3,00+1,90)*0,08*0,5 | m ³ m ³ | 0,392 | |
| | | | | RAZEM | 0,392 |
| 5 | kalk. własna | Oczyszczenie wraz z myciem i impregnacją krzyża oraz odnowienie inskrypcji 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNNR-W 10 2109-07 | Rekultywacja terenu pod uprawę polową - humusowanie w międzywalu i na zawału warstwą 15 cm 3,00+2,00*2*0,50 | m ² m ² | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 7 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km 2 | m ³ m ³ | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km 2 | t t | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |