

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr. 1			LUBLIN	ul. Al. Spółdzielczości	65
Termomodernizacja Szkoły					
1		OKNA i DRZWI ZEWNĘTRZNE			
1 Sz.Sp.Tech.Wyk.i		Wymiana okien zespolonych , skrzynkowych drewnianych lub luksferów na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV wielokomorowego z listwą podparapetową w kolorze białym o pow. ponad 1.5 m2 wraz z obróbką obustronną gliców (wewnętrzne szpachlowane gładzią szpachlową (gładzie) , zewnętrzne uzupełnione zaprawą tynkarską) , mur pod parapetem zew. należy podkuć w celu uzyskania spadku pod obróbkę blacharską (parapet zewnętrzny) , oblistwowaniem i malowaniem gliców farbą emulsyjną lub olejną w istn. kolorach ścian - podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej brązowej , podokienniki należy mocować pod oknami i silikonować , współczynnik przenikania K max 1,00 dla szyby, U=1,30W/m2 dla okna , przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary otworów okiennych. NA RAMCE OKNA muszą być dane okna - data wyk. szyby , producent , współ. szyby , czym wypełniona jest szyba. Okna muszą mieć mikroszczelinę. Na obwodzie okna należy zamontować listwę poszerzeniową szer. 1,5 cm. Atest na wyrób. WSZYSTKIE OKNA WYMIENIONE w PRZEDMIARZE muszą mieć zamontowany nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy EMM 716 np. AERECO lub równoważny. Szkło z luksferów i pustaków szklanych oraz stolarkę okienną i drzwiową wywozi wykonawca poza teren budowy w koszczie stolarki. Za zniszczenia powstałe (posadzki , tynki ścian , urządzenia) , w trakcie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły odpowiada Wykonawca robót. Okna , drzwi , posadzki , parapety po obsadzeniu okien muszą być umyte przez wykonawcę robót. Opis dotyczy wszystkie okna i drzwi występujące w PRZEDMIARZE. Inwestor ma prawo rządać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) przecięcia jednego okna z każdego rodzaju (wielkość okien) ramy okiennej i skrzydła w celu sprawdzenia grubości kształtownika stalowego stanowiącego konstrukcję okna.	m2		
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1		SEGMENT Kulturalno-żywniowy 2.33*1.43*1	m2	3.33	
		SEGMENT Krawiecko-dziwiarski 2.35*0.87*15	m2	30.67	
		SEGMENT Stolarsko - tapicerski 1.73*1.13*5	m2	9.77	
		2.35*0.87*32	m2	65.42	
				RAZEM	109.19
2 Sz.Sp.Tech.Wyk.i		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1		SEGMENT Kulturalno-żywniowy 2.33*1.63*1	m2	3.80	
		SEGMENT Krawiecko-dziwiarski 2.35*2.05*95	m2	457.66	
		2.35*1.43*6	m2	20.16	
		2.35*1.15*2	m2	5.41	
		SEGMENT Stolarsko - tapicerski 2.35*2.05*85	m2	409.49	
		2.35*1.98*3	m2	13.96	
		1.73*1.98*1	m2	3.43	
		2.35*1.43*25	m2	84.01	
		1.48*2.05*2	m2	6.07	
		SALA GIMNASTYCZNA 2.35*2.05*1	m2	4.82	
				RAZEM	1008.81
3 Sz.Sp.Tech.Wyk.i		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1		SEGMENT Kulturalno-żywniowy 2.33*0.55*4	m2	5.13	