

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Obiekt:** Projekt budowlany rozbiórki budynków przy  
ul. Kunickiego 110 i Szańcowa 2 i 4  
w LUBLINIE dz.139/1

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego**  
**Słownika Zamówień (CPV)** 45111100-9

**Inwestor:** Gmina Lublin  
20-950 Lublin  
Plac Łokietka 1

**Na kwotę:**

**Słownie:**

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydział Inwestycji

mgr inż. Marek Miłnarczyk

---

Lublin, wrzesień 2008 r.

# KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWYCH PRZY  
UL. KUNICKIEGO 110 I SZĄNCOWEJ 2 i 4 w LUBLINIE

L p	specyfikacji	Opis roboty	Kubatura [m <sup>3</sup> ]	Cena jedn. [zł]	Wartość (netto) [zł]
1.	ST. 45111100-9	<p>Rozbiórka budynków na działce 139/1</p> <p><u>Zakres robót:</u></p> <p><u>Budynek Kunickiego 110 i</u></p> <p><u>Szańcowa 2 i 4</u></p> <p><u>Budynek karczmy /PAB-u/ nr 1 i 2 z</u></p> <p><u>komórkami /bud.gospod./</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły i drewniane, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami.</li> <li>2. Rozebranie budynków gospodarczych, murowanej i drewnianych krytych papą.</li> <li>3. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem</li> <li>4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.</li> </ol> <p><u>Budynki: warsztatowy, biurowy -nr 3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany drewniane oraz z betonu komórkowego, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami.</li> <li>6. Rozebranie przybudówki drewnianej krytej papą.</li> <li>7. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem</li> <li>8. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.</li> </ol>	2122,70 m <sup>3</sup> (kubatura budynków)		

2.	ST. 45111100-9	<u>Budynek warsztatowo-magazynowy nr 4</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły, drewniane oraz płyt PW8, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	360,1 m <sup>3</sup> (kubatura budynku)		
3.	ST. 45111100-9	<u>Budynek przemysłowo-warsztatowy nr 5</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany drewniane oraz z betonu komórkowego, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Rozebranie ogrodzenia działki 4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	848,9 m <sup>3</sup> (kubatura budynku)		
4.	ST. 45111100-9	<u>Budynek warsztatowo-magazynowy nr 6</u> 1. Roboty rozbiórkowe budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, ściany z cegły, w części drewniane oraz płyt PW8, stropy drewniane, dach drewniany, kryty papą wraz z instalacjami. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki.	741,00 m <sup>3</sup> (kubatura budynku)		
5.	ST. 45111100-9	<u>Zasieki</u> 1. Rozebranie zadaszenia. 2. Wycięcie słupków stalowych. 3. Wywiezienie z terenu działki. 4. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem	460,00 m <sup>3</sup> (kubatura zasieków)		

6.	ST. 45111100-9	<u>Piwnica murowana</u> 1. Roboty rozbiórkowe piwnicy , ściany z cegły pełnej wraz z instalacją. 2. Rozebranie fundamentów z zasypaniem wykopów piaskiem 3. Rozebranie ogrodzenia działki 4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i uporządkowanie działki. 5. Wywiezienie garażu blaszanego	<b>92,0 m<sup>3</sup></b> (kubatura )		
		<b>Razem:</b>	<b>4 624,70 m<sup>3</sup></b>		