

## PRZEDMIAR ROBÓT - sieć teletechniczna zewnętrzna

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZAJEZDNI TROLEJBUSOWEJ W LUBLINIE  
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Grygowej  
INWESTOR : Gmina Lublin  
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Plac Łokietka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Baraniak  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Lechosław Szymański  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Zajezdnia - sieć teletechniczna</b>			
1	Sieć teletechniczna	1	13

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Sieć teletechniczna</b>						
1	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - rura DVR 110	m		
d.1	<b>0107-02</b>		117,5	m	117,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>117,500</b>
2	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 140/8,0 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.	m		
d.1	<b>0107-02</b>		22	m	22,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
3	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii IV	szt		
d.1	<b>0401-03</b>		5	szt	5	
					<b>RAZEM</b>	<b>5</b>
4	<b>TPSA 40</b>	SST-01.07.00	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny - kabel XzTKMXpw 15x4x0,5	m		
d.1	<b>0503-07</b>		585	m	585	
					<b>RAZEM</b>	<b>585</b>
5	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Montaż gniazdnika dla łączówek 2/10	szt.		
d.1	<b>0817-04</b>		1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	<b>TPSA 40</b>	SST-01.07.00	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt		
d.1	<b>0603-03</b>		6	szt	6	
					<b>RAZEM</b>	<b>6</b>
7	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach	odc.		
d.1	<b>1310-03</b>		1	odc.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach	odc.		
d.1	<b>1311-03</b>		1	odc.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	<b>KNR 5-01</b>	SST-01.07.00	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemikowej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach	odc.		
d.1	<b>1312-03</b>		1	odc.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	<b>KNNR 5</b>	SST-01.07.00	Puszka wewnętrzna PW 30	kpl		
d.1	<b>0302-01</b>		1	kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	<b>KNNR 5</b>	SST-01.07.00	Kable układane pod tynkiem - kabel YTKSY 5x4x0,5	m		
d.1	<b>0715-03</b>		5	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
12	<b>KNNR 5</b>	SST-01.07.00	Kable układane pod tynkiem - kabel YTKSY 10x4x0,5	m		
d.1	<b>0715-03</b>		5	m	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
13	<b>KNNR 5</b>	SST-01.07.00	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - przewód LgY 6 mm2	m		
d.1	<b>0204-05</b>		3	m	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>