

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie  
( kolektory DB6 i DB6-4 ) wraz z podczyszczalnią wód deszczowych**

### **Wycięcie drzew i krzewów**

**NAZWA INWESTYCJI** : Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie ( kolektory DB6 i DB6-4 )  
wraz z podczyszczalnią wód deszczowych

**INWESTOR** : GMINA LUBLIN  
( Wydział Inwestycji i Remontów )  
20-109 Lublin, Pl. Łokietka 1

**DATA OPRACOWANIA** : styczeń 2015

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca ul. Leszka w Lublinie - Wycięcie drzew i krzewów</b>					
1		<b>Wycięcie drzew i krzewów</b>			
1 d.1	STWiOR p. 5.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		32	szt.	32,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,00</b>
2 d.1	STWiOR p. 5.1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		32	szt.	32,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,00</b>
3 d.1	STWiOR p. 5.1	Ręczna wycinka i karczowanie krzewów	m <sup>2</sup>		
		2000,00	m <sup>2</sup>	2 000,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>
4 d.1	STWiOR p. 5.1	Wywożenie dłużyc poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0,07*32	m <sup>3</sup>	2,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,24</b>
5 d.1	STWiOR p. 5.1	Wywożenie karpiny poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	mp		
		0,05*32	mp	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
6 d.1	STWiOR p. 5.1	Wywożenie gałęzi poza plac budowy wraz z zagospodarowaniem lub utylizacją	mp		
		0,06*32+2000,00*0,0429	mp	87,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,72</b>