
PRZEDMIAR ROBÓT 45112723-9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233140-2 Roboty drogowe
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 16 W LUBLINIE

ADRES INWESTYCJI : 20-853 LUBLIN UL. POTURZYŃSKA 2,
DZ.NR 31, OBR.4-CZECHÓW II, ARK. 6


INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : 20-109 LUBLIN PL.KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr PIOTR DYGUS

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019



INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019

Data zatwierdzenia

plac zabaw

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	PLAC UTWARDZONY				
2	OGRODZENIE				
3	PLAC ZABAW I WYPOSAŻENIE KOMUNALNE				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PLAC UTWARDZONY			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	SST 3.2.1	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm 25.89*16.40-4.56*2.20*0.5	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
2 d.1	KNNR 1 0205-03	SST 3.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m ³ w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-III poz.1*0.38	m ³ m ³	 159.440	
					RAZEM	159.440
3 d.1	KNNR 1 0208-02	SST 3.2.1	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9 poz.2	m ³ m ³	 159.440	
					RAZEM	159.440
4 d.1	KNNR 6 0103-01	SST 3.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV poz.1	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
5 d.1	KNNR 6 0106-03	SST 3.2.3	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 15 cm poz.1	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
6 d.1	KNNR 6 0113-01	SST 3.2.3	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
7 d.1	KNR 2-31 0114-07 - KNR 2-31 0114-08	SST 3.2.3	Podbudowa z mieszanki drobno granulowanej ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm poz.1	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
8 d.1	c.rynkowa	SST 3.2.3	Nawierzchnia poliuretanowa 45 mm warstwa SBR + 65 mm EPDM gładki poz.1	m ² m ²	 419.580	
					RAZEM	419.580
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	SST 3.2.2	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C8/10 (B-10) (25.89+16.40+22.23+4.56+13.68)*[0.20*0.15+(0.20+0.08)*0.5*0.10-0.08*0.12]	m ³ m ³	 2.847	
					RAZEM	2.847
10 d.1	KNNR 6 0404-04	SST 3.2.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 25.89+16.40+22.23+4.56+13.68	m m	 82.760	
					RAZEM	82.760
2			OGRODZENIE			
11 d.2	KNR 2-01 0312-06	SST 3.2.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III) pod słupki ogrodzenia 34.00	dół. dół.	 34.000	
					RAZEM	34.000
12 d.2	KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2 307-06	SST 3.2.1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony. 34.00*0.2*0.8	m ³ m ³	 5.440	
					RAZEM	5.440
13 d.2	KNNR 1 0504-02	SST 3.2.1	Ręczne rozplantowanie ziemi w gruncie kat. III poz.12	m ³ m ³	 5.440	
					RAZEM	5.440
14 d.2	kalk.ind.	SST 9.15	Obsadzenie słupków stalowych 60x40 mm, wys.170 cm, ocynk + powłoka poliestrowa, z obetonowaniem 34	szt. szt.	 34.000	
					RAZEM	34.000
15 d.2	KNR 2-02 1805-11	SST 9.15	Osadzenie paneli ogrodzeniowych systemowych, 103x250 cm o oczkach 200x50 mm, drut poziomy 8 mm, pionowy 6 mm, ocynkowany i powlekanych (15.15*2+13.60*2-1.00*2)*1.03	m ² m ²	 57.165	
					RAZEM	57.165
16 d.2	KNR 2-02 1805-11 analogia	SST 9.15	Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej 100x103 cm 1.00*1.03	m ² m ²	 1.030	
					RAZEM	1.030

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			PLAC ZABAW I WYPOSAŻENIE KOMUNALNE			
17 d.3	c.rynkowa	SST 9.13	Dostarczenie i montaż - kosz do rzucania piłek	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
18 d.3	c.rynkowa	SST 9.1	Dostarczenie i montaż - karuzela z poręczami	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.3	c.rynkowa	SST 9.2	Dostarczenie i montaż - hustawka podwójna + bocianie gniazdo	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.3	c.rynkowa	SST 9.3	Dostarczenie i montaż - zestaw z wieżami i zjeżdżalnią	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.3	c.rynkowa	SST 9.4	Dostarczenie i montaż - tablica edukacyjna - zegar	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
22 d.3	c.rynkowa	SST 9.5	Dostarczenie i montaż - piramida	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
23 d.3	c.rynkowa	SST 9.6	Dostarczenie i montaż - hustawka ważka podwójna	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
24 d.3	c.rynkowa	SST 9.7	Dostarczenie i montaż - tablica edukacyjna ksylofon	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.3	c.rynkowa	SST 9.9	Dostarczenie i montaż - skoczki w zestawie z belką	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.3	c.rynkowa	SST 9.10	Dostarczenie i montaż - telefon kwiatek	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
27 d.3	c.rynkowa	SST 9.11	Dostarczenie i montaż - karuzela wahadłowa	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.3	c.rynkowa	SST 9.12	Dostarczenie i montaż - ławka bez oparcia 160x35x40 cm, stelaż metalowy ocynk.ogniowo i malowany proszkowo, listwy z kolorowego trójwarstwowego etylenu HDPE o gr. 15,0 mm, odporne na wilgoć i UV	kpl.		
			4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
29 d.3	c.rynkowa	SST 9.13	Dostarczenie i montaż - kosz na odpadki stalowy, ocynk. i malowany proszkowo, na słupku wys. 95 cm, pojemność 35 l.	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
30 d.3	c.rynkowa	SST 9.14	Dostarczenie i montaż - tablica z regulaminem ocynkowana i malowana proszkowo, panel z treścią z płyty HPL	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000