

ERRATA

Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie.

W projekcie wykonawczym wielobranżowym część I do opisu technicznego w pkt. 6.2.c) oraz w pkt. 7.3.c)
oraz

w Specyfikacji Technicznej WiOR nr ST-10 w pkt. 2.2.c) oraz w pkt. 5.3.c)
wprowadza się rozszerzenie opisu o zdanie:

” Mocowanie płyt z wełny mineralnej do ścian poprzez łączniki z trzpieniem wkręcanym
w technologii „montażu zagłębionego” z dodatkową osłoną łącznika krążkiem z wełny
mineralnej”

Biuro Projektowe
"MAKSPROJEKT"
mgr inż. Adam Maksymiuk
właściciel