
PODŁOGA NA GRUNCIE
WYKŁADZINA PCV 1 SWRS
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN GRAFITOWY 20CM
FOLIA PE 150MIKRONÓW
CHUDY BETON PODKŁADOWY Z WYRÓWNANIEM
PIASEK WYSOKIE WARSTWAMI
PODŁOGA NA STROPIE
PODŁOGA Z DYLATACJĄ STYROPIANOWĄ
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW
CHUDY BETON PODKŁADOWY Z WYRÓWNANIEM
PIASEK WYSOKIE WARSTWAMI
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – PŁYTA DŻ-1
WYKŁADZINA PCV 1 SWRS I PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN AKUSTYCZNY 20/30
FOLIA PE 150MIKRONÓW
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – PŁYTA DŻ-2
WYKŁADZINA PCV 1 SWRS I PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN AKUSTYCZNY 20/30
FOLIA PE 150MIKRONÓW
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – PŁYTA DŻ-3
WYKŁADZINA PCV 1 SWRS I PŁYTKI CERAMICZNE
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN AKUSTYCZNY 20/30
FOLIA PE 150MIKRONÓW
KANAŁ WENTYLACYJNY
PŁYTA KANAŁOWA PREFABRYKOWANA
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN AKUSTYCZNY 20/30
FOLIA PE 150MIKRONÓW
KOMIN
KOMIN NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
WYLEWISTOKA BETONOWA WYRÓWNAWCZA
PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE W PASTYLCE
KOMIN
KOMIN NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
WYLEWISTOKA BETONOWA WYRÓWNAWCZA
PŁYTKI CERAMICZNE GRESOWE W PASTYLCE
PODŁOGA PŁYTA FUNDAMENTOWA
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI
PŁYTA ŻELBETOWA GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI
STROP MIĘDZYPIĘTROWY
WYKŁADZINA PCV
WYLEWISTOKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 150MIKRONÓW/dla gum nakrycia DATKOWA PE)
STYROPIAN AKUSTYCZNY 20/30
FOLIA PE 150MIKRONÓW
PŁYTA ŻELBETOWA GR. WG PROJ. KONSTRUKCJI
ŚCIANY – NADPROŻA – BALKONY – DACHY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA ATTYKOWA – TYNK
TYNK SYNTETYCZNY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA ATTYKOWA – DREWNO
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA ATTYKOWA – TYNK
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOWA – TYNK
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOWA – DREWNO
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOWA – TYNK
ŚCIANA WEWNĘTRZNA