

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>				
1	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 - fazowy w rozdzielnicach 25/0,03	szt.	1,000		
2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 - C 4	szt.	3,000		
3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 - B 6	szt.	1,000		
4	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 - C 10	szt.	1,000		
5	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - zegar astronomiczny	szt.	1,000		
6	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - stycznik 4 polowy	szt.	1,000		
7	KNNR 5 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura fi 16mm	m	80,000		
8	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - listwa elektroinstalacyjna LN 40x25	m	60,000		
9	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewody miedziane 3*1,5 mm2, 750 V w klasie reakcji na ogień B2ca	m	150,000		
10	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,000		
11	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,000		
12	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	3,000		
13	KNP 18 1346-01.08	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekątnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	kpl.	1,000		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: