

## ERRATA

do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
do opracowania wielobranżowego

*Rozbiórka istniejących dwóch przepompowni wody i budowa dwóch nowych przepompowni  
wody przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na działce nr ewidencyjny 92/7*

*Pompownia nr 1 ( ul. Grzybowa ) w km 1+155 prawej zapory bocznej*

*Pompownia nr 2 ( ul. Niezapominajki ) w km 0+375 lewej zapory bocznej.*


*działka nr ewidencyjny 92/7*

	Jest treść
część B.01.04.01 punkt 2.2.2 str. 169 od 1-go wiersza	- <u>Wstawki stalowe</u> - Prostki stalowe i tuleja stalowa - Służące do łączenia elementów armatury i rurociągów tłocznych - Elementy metalowe – stal kwasoodporna 1.4307-A2 - Wykonanie odporne na korozję - Maksymalne ciśnienie pracy – min. 0,25 MPa

	Winna być treść
część B.01.04.01 punkt 2.2.2 str. 169 od 1-go wiersza	- <u>Wstawki stalowe</u> - Prostki stalowe i tuleja stalowa - Służące do łączenia elementów armatury i rurociągów tłocznych - Elementy metalowe – stal S355, o gr 10 mm, PN 10 - Powłoka antykorozyjna: podkład min 300 µm, warstwa nawierzchniowa min. 180 µm

 Instytut oze

Sp. z o.o.  
ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce  
NIP: 959-186-89-42 REGON: 260294313

  
mgr inż. Karol Przepióra  
uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. SWK/0032/PBKb/15